

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO PORTU W MRZEŻYNIE - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH - TOR  
WODNY W PORCIE MRZEŻYNO (Proj. nr B-773/PRC/PB)  
ADRES INWESTYCJI : działki nr 387/1, 10/7, 10/5, 10/4 obręb Mrzeżyno 1; działki nr 151/9, 151/10, 403, 51/1 obręb Mrzeżyno 2  
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4  
BRANŻA : hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Barbara Wójciak  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Adam Szymański  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2011

Poziom cen : kw. 04.11

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-14 1002-02	Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. III-IV z załadowaniem na szalandę	m3		
			m3	79337	
				<b>RAZEM</b>	<b>79337</b>
2	KNR 2-14 1302-02 + KNR 2-14 1302-06	odkład urobku na plażę w miejscu wskazanym przez Inwestora na odległości do 5 km od miejsca wykonywania prac czerpalnych	kurs.		
			kurs.	159	
				<b>RAZEM</b>	<b>159</b>
3	KNR 9-11 0401-01 analogia	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej	m2	1200	
			m2		
				<b>RAZEM</b>	<b>1200</b>
4	KNR 2-14 1101-02	Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień o śr. 35 mm	m3		
			m3	140	
				<b>RAZEM</b>	<b>140</b>
5	KNR 2-14 1101-02	Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień o śr. 35 mm	m3		
			m3	420	
				<b>RAZEM</b>	<b>420</b>