
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I III PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI
DATA OPRACOWANIA : 06 2017r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie piwnic U M					
1		Pom sprzątaczek			
1	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-05	2.05<519>	m ³	2.050	
				RAZEM	2.050
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	7.60+7.80+9.58+9.70<519>	m ²	34.680	
		-0.50*3.00-0.50*0.50	m ²	-1.750	
				RAZEM	32.930
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.25*(2.70+1.80)<519>	m ²	5.625	
				RAZEM	5.625
4	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody	szt.		
d.1	0152-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlew	kpl.		
d.1	0234-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych i "	m ²		
d.1	2003-07	plackach z pokryciem jednostronnym jednowarstwo tylko rodocizna ze wsp=			
		0,50	m ²	13.744	
		2.80*2.80+2*0.60*(1.85*2+1.22)	m ²	-2.257	
		-1.22*1.85<okno>	m ²	-----	
		A (suma częściowa)	m ²	11.487	
		2.80*(2.10+0.40+1.10+0.50)	m ²	11.480	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	11.480	
				RAZEM	22.967
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-	m ²		
d.1	0701-02	lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	22.970	
		22.97		RAZEM	22.970
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4<wewnętrzne>+1<z korytarza>	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w sśianach o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-	m ²		
d.1	0303-02	wapiennej	m ²	1.890	
		0.90*2.10<po zdemontowanych dziwach>		RAZEM	1.890
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-	m ²		
d.1	0726-02	ków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	3.780	
		1.89*2<po zdemontowanych dziwach>	m ²	5.500	
		5.50<uzupełnienie ubytków>		RAZEM	9.280
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-	m ²		
d.1	0726-03	ków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	22.970	
		22.97<po zdemontowanych płytach>		RAZEM	22.970
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m2			
		POMIESZCZENIE 519			
		2.80*2*(2.80*2+3.01*2+2.90*2+2.45*2)<ściany>	m ²	124.992	
		0.60*(1.22*2+1.85*4)<ościeża>	m ²	5.904	
		-2.00*0.80*7<drzwi>	m ²	-11.200	
		-1.22*1.85*2<okna>	m ²	-4.514	
		-22.97<płyty G-K>	m ²	-22.970	
		A (suma częściowa)		-----	
		7.60+7.80+9.58+9.70<strop>	m ²	92.212	
		B (suma częściowa)	m ²	34.680	
			m ²	-----	
			m ²	34.680	
				RAZEM	126.892
14	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie z zaprawy szpachlowej do tynków na ścianach materiał	m ²		
d.1	0830-03ana-	szpachla drobnoziarnista 2,40kg/m2			
log					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		92.21<ściany>	m ²	92.210	
				RAZEM	92.210
15	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		34.68<strop>	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
16	KNR-W 2-02 d.1 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie uż. publicznej na podłożu gruntowym piasek	m ³		
		0.30*0.50*3.00+0.30*0.50*0.50	m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
17	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie podkłady ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		0.53	m ³	0.530	
				RAZEM	0.530
18	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		0.05*0.50*3.00+0.05*0.50*0.50	m ³	0.088	
				RAZEM	0.088
19	NNRNKB d.1 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		7.60+7.80+9.58+9.70	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
20	NNRNKB d.1 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 4 cm	m ²		
		34.68	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
21	KNR-W 2-02 d.1 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		34.68	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
22	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		4*(2.80+3.01+2.90+2.45)-0.80*7	m	39.040	
				RAZEM	39.040
23	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		34.68	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
24	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		92.21+9.28+22.97	m ²	124.460	
				RAZEM	124.460
25	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		124.46	m ²	124.460	
				RAZEM	124.460
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		34.68	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
27	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone	m ²		
		2.10*0.90*3<do drzwi wewnętrznych>+1.00*2.10<do drzwi z korytarza>	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
28	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2.00*0.80*3+0.90*2.00	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
29	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem	m ²		
		34.69	m ²	34.690	
				RAZEM	34.690
32	KALK. INDY- d.1 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m ²		
		7.77<drzwi>	m ²	7.770	
		1.22*1.85*2<okna>	m ²	4.514	
				RAZEM	12.284

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 74.94	m ² m ²	 74.940	
				RAZEM	74.940
34 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 7.77	m ² m ²	 7.770	
				RAZEM	7.770
35 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 4.52	m ² m ²	 4.520	
				RAZEM	4.520
36 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i elementów wyposażenia 2.05+0.33+0.60	m ³ m ³	 2.980	
				RAZEM	2.980
37 d.1	KALK. INDY- WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 3,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pomieszczenie centrali telefonicznej			
38 d.2	KNR-W 2-02 1036-02	Demontaz boazeri tylko robocizna ze wsp=0,15 2.04*(6.25+0.52+0.66*13+3.90+2.90+6.25+3.90+1.40)	m ² m ²	 68.748	
				RAZEM	68.748
39 d.2	KNR-W 2-02 1036-01	Demontaż ruszu drewnianego na ścianach tylko robocizna ze wsp=0,25 68.75	m ² m ²	 68.750	
				RAZEM	68.750
40 d.2	KNR-W 2-02 0613-04	Demontaż z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych na ścianie tylko robocizna ze wsp=0,50 0.60*(6.25+0.52+0.66*13+3.90+2.90+6.25+3.90+1.40)	m ² m ²	 20.220	
				RAZEM	20.220
41 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.90*2*(0.53+0.60)<520>	m ² m ²	 4.294	
				RAZEM	4.294
42 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dźwiękochłonnymi tylko robocizna ze wsp=0,50 56.17	m ² m ²	 56.170	
				RAZEM	56.170
43 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 56.17+15.91	m ² m ²	 72.080	
				RAZEM	72.080
44 d.2	Kalk.indywid	Drmontaż wyposażenia elektrycznego w pom 520 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2<wewnętrzne>	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.80*2*(6.80+3.09+3.20+13.0+0.50*3+0.30*2) 0.50*(1.90*8+1.60*4)<ościeża okien> -2.00*0.80<drzwi> -1.60*1.90*4<okna> A (suma częściowa) 2.80*2*(2.69*2+3.40+2.40+0.50) 0.50*(1.90*2+1.60*1)<ościeża okien> -2.00*0.80*4<drzwi> -1.60*1.90*1<okna> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 157.864 10.800 -1.600 -12.160 ----- 154.904 65.408 2.700 -6.400 -3.040 ----- 58.668	
				RAZEM	213.572
47 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 POMIESZCZENIE 520 6.46+9.15<strop> A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 15.610 ----- 15.610	
				RAZEM	15.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 113.11<ściany> A (suma częściowa) 15.61 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 113.110 ----- 113.110 15.610 ----- 15.610	
				RAZEM	128.720
49	KNR-W 2-02 d.2 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 56.17	m ² m ²	 56.170	
				RAZEM	56.170
50	KNR 2-02 d.2 0808-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach, 154.90+58.67	m ² m ²	 213.570	
				RAZEM	213.570
51	KNR-W 2-02 d.2 0820-07	Tynki wewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 50 cm 0.50*(1.90*8+1.60*4)<ościeża okien> 0.50*(1.90*2+1.60*1)<ościeża okien>	m ² m ² m ²	 10.800 2.700	
				RAZEM	13.500
52	KNR-W 2-02 d.2 0830-03analog	Wewn. gładzie z zaprawy szpachlowej do tynków na ścianach materiał szpachla drobnoziarnista 2,40kg/m2 213.57+13.50	m ² m ²	 227.070	
				RAZEM	227.070
53	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 15.61	m ² m ²	 15.610	
				RAZEM	15.610
54	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 213.57	m ² m ²	 213.570	
				RAZEM	213.570
55	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 213.57	m ² m ²	 213.570	
				RAZEM	213.570
56	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.61	m ² m ²	 15.610	
				RAZEM	15.610
57	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 56.17	m ² m ²	 56.170	
				RAZEM	56.170
58	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych 2*0.60*0.23*10 2*0.60*0.23*10	m ² m ² m ²	 2.760 2.760	
				RAZEM	5.520
59	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 9.00 12	m m m	 9.000 12.000	
				RAZEM	21.000
60	KNR-W 2-02 d.2 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3=5 mm zatarte na gładko 72.68	m ² m ²	 72.680	
				RAZEM	72.680
61	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 72.68	m ² m ²	 72.680	
				RAZEM	72.680
62	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2*(6.80+3.09+6.80+3.20+0.51*2)-2.40*2-0.80 2*(2.69*2+3.40+2.50+0.50)-0.80*4	m m m	 36.220 20.360	
				RAZEM	56.580
63	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone 2.10*0.90*2<do drzwi wewnętrznych>	m ² m ²	 3.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.780
64	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00*0.80*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
65	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-01 d.2 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, -podłoże z cegły 4	wyp. wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
69	KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. podwójne -podłoże z cegły 15	wyp. wyp.	15.000	
				RAZEM	15.000
70	KSNR 5 d.2 0307-02	Linie zasilające prowadzone w stropie podwieszonym do opraw oświetlniowych przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 2.5-10 mm ² 27	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
71	KSNR 5 d.2 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
72	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 56.17+6.46+9.15	m ² m ²	71.780	
				RAZEM	71.780
73	KALK. INDY- d.2 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 2.00*0.90*3<drzwi> 0.64*1.85*6<okna>	m ² m ² m ²	5.400 7.104	
				RAZEM	12.504
74	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 71.78	m ² m ²	71.780	
				RAZEM	71.780
75	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5.40	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
76	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 7.11	m ² m ²	7.110	
				RAZEM	7.110
77	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i elementów wyposażenia 1.30<boazeria>+0.28<płtyki>+1.05<strop podwieszony>+5.35<tynek>	m ³ m ³	7.980	
				RAZEM	7.980
78	KALK. INDY- d.2 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 8,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie trafostacji			
79	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.90*1.00*5<szt>	m ² m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
80	KNR 4-01 d.3 1306-02	Demontaż kształtowników stalowych przy ściankach (wysokość kształtowników 2,90m wsp do R=2) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.10*1.00 <wykonanie otworu w ścianie między komorami>	m ³ m ³	0.525	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.52*2.10*1.00<wykonanie otworu wejściowego do pom konór>	m ³	1.092	
				RAZEM	1.617
82	KNR 4-01 d.3 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2*2 4*2	gniazd. gniazd. gniazd.	4.000 8.000	
				RAZEM	12.000
83	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. o dł 1,50 1.50*2 1.50*4	m m m	3.000 6.000	
				RAZEM	9.000
84	KNR 4-01 d.3 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.52*1.20*0.70 0.52*0.90*1.15*2	m ³ m ³ m ³	0.437 1.076	
				RAZEM	1.513
85	KNR 4-01 d.3 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*2.10	m ² m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
86	KNR 2-02 d.3 1101-05	Wypełnienie wanień olejowych gruzem znajdującym się w pomieszczeniu pominać sprzęt i gruz 1.00	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 3.20*2*(6.81+3.33) -0.90*2.00-1.00*2.10 3.20*2*2*(3.28+3.14) -1.00*2.10*3 -1.66*1.50*2 A (suma częściowa) 0.80*2*(2.35+2.40*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	64.896 -3.900 82.176 -6.300 -4.980 ----- 131.892 11.440	
				RAZEM	143.332
88	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 21.90 10.30*2	m ² m ² m ²	21.900 20.600	
				RAZEM	42.500
89	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach ey-równanie powierzchni pod słupki 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
90	KNR 2-02 d.3 0118-01	Słupki prostokąt. pod legary na zapr.cem.-wap.1x1ceg. 0.42*21<szt> 0.42*24<szt>	m m m	8.820 10.080	
				RAZEM	18.900
91	KNR 4-01 d.3 0411-02	Montaż legarów na filarkach 3.08*7 3.23*8	m m m	21.560 25.840	
				RAZEM	47.400
92	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do legarów płyt OSB o gr 22mm (pominać pastę dp podłóg) 18.94 22.05	m ² m ² m ²	18.940 22.050	
				RAZEM	40.990
93	KNR-W 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 0.10*10.30*2<komory trafo>	m ³ m ³	2.060	
				RAZEM	2.060
94	KNR-W 2-02 d.3 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3 mm zatarte na gładko 10.30*2<komory trafo>	m ² m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
95	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 18.94 22.05 10.30*2	m ² m ² m ² m ²	18.940 22.050 20.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	61.590
96	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.94 22.05 10.30*2	m ² m ² m ² m ²	 18.940 22.050 20.600	
				RAZEM	61.590
97	KNR 2-02 d.3 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 2*(6.23+3.08)-1.00-0.90 2*(7.05+2.32)-0.90*2 2*2*(3.28+3.14)-0.90*3	m m m m	 16.720 16.940 22.980	
				RAZEM	56.640
98	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 6.00<gruz zalegający po remoncie elewacji> 2.61+1.62<cegła> 137.03*0.025<tynk> 42.50*0.025<tynk> 0.65<pozostały gruz>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 6.000 4.230 3.426 1.063 0.650	
				RAZEM	15.369
99	KALK. INDY- d.3 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 8,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR 2-02 d.3 0807-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ścianach, 64.90+82.18 -11.44	m ² m ² m ²	 147.080 -11.440	
				RAZEM	135.640
101	KNR 2-02 d.3 0807-11	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ościeżach o szer.do 60 11.44	m ² m ²	 11.440	
				RAZEM	11.440
102	KNR 2-02 d.3 0807-03	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na stropach płaskich 42.50	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
103	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 POMIESZCZENIE 1 3.20*2*(3.08+6.23)<ściany pomieszczenia> 0.60*(1.66+1.60*2+0.90+2.00*2+1.00+2.00*2)<ościeża okienne i ścian> -0.90*2.00-1.66*1.50<otwory drzwiowe i okienne> A (suma częściowa) 18.94<strop> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 59.584 8.856 -4.290 ----- 64.150 18.940 ----- 18.940	
				RAZEM	83.090
104	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 42.50 18.94+14.50	m ² m ² m ²	 42.500 33.440	
				RAZEM	75.940
105	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 137.03<tynki nowe> 83.09<tynki stare>	m ² m ² m ²	 137.030 83.090	
				RAZEM	220.120
106	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.94	m ² m ²	 18.940	
				RAZEM	18.940
107	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 123.08	m ² m ²	 123.080	
				RAZEM	123.080
108	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 137.03+42.50	m ² m ²	 179.530	
				RAZEM	179.530
109	KNR 4-01 d.3 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*(2.10*2+1.00)<przy drzwiach wejściowych z korytarza>	m ² m ²	 2.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.600
110	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 50 cm 2.10*2+1.00	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
111	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone 2.10*0.90*2<w nowych otworach>	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
112	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00*0.80*2<w nowych otworach>	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
113	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
114	KNR 4-01 d.3 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 75.94	m ² m ²	75.940	
				RAZEM	75.940
116	KALK. INDY- d.3 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 1.66*1.50*3 1.00*2.00	m ² m ² m ²	7.470 2.000	
				RAZEM	9.470
117	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 74.94	m ² m ²	74.940	
				RAZEM	74.940
118	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
119	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 7.47	m ² m ²	7.470	
				RAZEM	7.470
4	Pomieszczenie nr 527				
120	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.00*2.10*2 1.00*2.10*1	m ² m ² m ²	4.200 2.100	
				RAZEM	6.300
121	KNR 4-01 d.4 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z elementów drewnianych (z demontażem drzwi) 2.40*2.70	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
122	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1<1,0*1,00m>	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
124	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.20+11.01+12.66+12.33	m ² m ²	62.200	
				RAZEM	62.200
125	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2<z.w. i c.w.>	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
126	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 4-02 d.4 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 1.50	m m	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500
128	KNR 4-02 d.4 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR-W 4-02 d.4 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		16.40+3.60+3.50+2.00	m	25.500	
				RAZEM	25.500
131	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.45*2.10*1.00 <wykonanie otworu w ścianie toalety>	m ³	0.945	
		0.52*2.10*1.00<wykonanie otworu w ścianie korytarza>	m ³	1.092	
				RAZEM	2.037
132	KNR 4-01 d.4 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek prefabrykowanych	gniazd.		
		2*3	gniazd.	6.000	
		4*2	gniazd.	8.000	
				RAZEM	14.000
133	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. o dł 1,50	m		
		1.50*3	m	4.500	
		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	10.500
134	KNR 4-01 d.4 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.38*1.00*2.10	m ³	0.798	
		0.25*1.00*1.00	m ³	0.250	
				RAZEM	1.048
135	KNR 4-01 d.4 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	
		3.20*0.64	m ²	2.048	
				RAZEM	4.148
136	KNR 4-01 d.4 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1.00*2.10*2	m ²	4.200	
		1.00*1.00*1	m ²	1.000	
		2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	9.300
137	KNR 4-01 d.4 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		3.10<cegła>	m ³	3.100	
		0.65<wkładzina>	m ³	0.650	
		0.85<pozostały gruz>	m ³	0.850	
				RAZEM	4.600
138	KALK. INDY- d.4 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 5,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		POCZEKALNIA			
		3.20*2*(3.66+6.23)<ściany pomieszczenia>	m ²	63.296	
		0.60*(1.22+1.86*2+2.00+3.20*2+1.00+2.00*2)<ościeża okienne, drzwiowe i ścian>	m ²	11.004	
		-1.00*2.00-2.00*3.20<otwory drzwiowe>	m ²	-8.400	
		-1.21*1.86<otwory okienne>	m ²	-2.251	
		-2.10*2<tynki nowe>	m ²	-4.200	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	59.449	
		26.20<strop>	m ²	26.200	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	26.200	
		KORYTARZ			
		3.20*2*(3.20+3.83)<ściany>	m ²	44.992	
		0.80*(3.20*2+1.05)<ościeża ścian>	m ²	5.960	
		-2.00*3.20-0.90*2.00-0.90*3.20<otwory drzwiowe>	m ²	-11.080	
		-4.38<zdemontowana ścianka>	m ²	-4.380	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	35.492	
		12.66<strop>	m ²	12.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		D (suma częściowa)		-----	
		KORYTARZ 2	m ²	12.660	
		3.20*2*(1.34+9.20)<ściany>	m ²	67.456	
		0.55*(3.20*2+1.85)<ościeża ścian>	m ²	4.538	
		-0.90*2.00*2<otwory drzwiowe>	m ²	-3.600	
		-2.05<nowy tynk>	m ²	-2.050	
		E (suma częściowa)		-----	
		12.33<strop>	m ²	66.344	
		F (suma częściowa)	m ²	12.330	
			m ²	-----	
		REJESTRACJA		12.330	
		3.20*2*(3.83+2.88)<ściany pomieszczenia>	m ²	42.944	
		0.60*(1.22+1.86*2+2.40+2.70*2)<ościeża okienne, drzwiowe>	m ²	7.644	
		-1.21*1.86<otwory okienne>	m ²	-2.251	
		-4.38<zdemontowana ścianka>	m ²	-4.380	
		G (suma częściowa)		-----	
		11.01<strop>	m ²	43.957	
		H (suma częściowa)	m ²	11.010	
			m ²	-----	
		Pezedسیون WC		11.010	
		3.20*2*(1.30+1.42)	m ²	17.408	
		-2.10*1.00*3	m ²	-6.300	
		I (suma częściowa)		-----	
		1.85<strop>	m ²	11.108	
		J (suma częściowa)	m ²	1.850	
			m ²	-----	
				1.850	
				RAZEM	280.400
140	KNR-W 2-02 d.4 0830-03ana- log	Wewn. gładzie z zaprawy szpachlowej do tynków na ścianach materiał szpachla drobnoziarnista 2,40kg/m ²	m ²		
		59.45+4.20+35.49+66.34+43.96+11.11<ściany>	m ²	220.550	
		2.10*2+2.05<tynk nowy od strony łazienki i korytarza>	m ²	6.250	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				226.800	
				RAZEM	226.800
141	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		64.05<stropy>	m ²	64.050	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				64.050	
				RAZEM	64.050
142	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		26.20+12.66+12.33+11.01+1.85	m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
143	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		59.45+4.20	m ²	63.650	
		35.49	m ²	35.490	
		66.34+2.05	m ²	68.390	
		43.96	m ²	43.960	
		11.11	m ²	11.110	
		2.10*2+2.05<tynk nowy od strony łazienki i korytarza>	m ²	6.250	
				RAZEM	228.850
144	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		62.20+1.85	m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
145	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		59.45+35.49+66.34+43.96	m ²	205.240	
				RAZEM	205.240
146	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.20+2.05+2.05	m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
147	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2.10*2	m ²	4.200	
		11.11<przedسیون WC>	m ²	11.110	
				RAZEM	15.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148	KNR-W 2-02 d.4 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3=5 mm zatarte na gładko 62.20	m ² m ²	 62.200	
				RAZEM	62.200
149	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o podwyższonej odporności na ścierania - PCW 62.20	m ² m ²	 62.200	
				RAZEM	62.200
150	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 62.20	m ² m ²	 62.200	
				RAZEM	62.200
151	KNR 4-01 d.4 0817-06 analog	Wykonanie cokolków z wykładziny PVC na wysokość 10cm z przygotowaniem podłoża i zgrzewaniem wykładziny 2*(3.66+6.23)+0.64*6-1.00-2.00 2*(3.83+2.88)+0.64*4-2.40 2*(2.83+3.20)-2.00+2.40-0.*0+1.30 2*(1.34+9.20)-0.90*2-1.30+0.80*2	m m m m	 20.620 13.580 13.760 19.580	
				RAZEM	67.540
152	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone 2.10*1.00*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
153	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00*0.90*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
154	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
155	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
156	KNR-W 2-02 d.4 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
157	KNR-W 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe pełne wzmocnione (wyposażone w komplet okuć-zamki i klamkę) o pow. do 2 m ² 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
158	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 62.20	m ² m ²	 62.200	
				RAZEM	62.200
159	KALK. INDY- d.4 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 1.00*2.00*5 1.62*1.86*2	m ² m ² m ²	 10.000 6.026	
				RAZEM	16.026
160	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 62.20	m ² m ²	 62.200	
				RAZEM	62.200
161	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
162	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 6.03	m ² m ²	 6.030	
				RAZEM	6.030
163	KNR-W 4-02 d.4 0118-03	Wstawienie trójnika z polipropylenu o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych(włączenie nowej instalacji w istniejącą) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR-W 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi (włączenie w istniejącą instalację) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
166	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, . o połączeniu sztywnym o śr.16 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR-W 2-15 d.4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR-W 2-15 d.4 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) (czas próby 0,5r=g)	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
169	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
170	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	Kalk.indywid d.4	Drmontaż wyposażenia elektrycznego w pom 527	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KSNR 5 d.4 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik szczelny -podłoże z cegły	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
174	KSNR 5 d.4 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Remont pom 321, 322, 323, 304			
175	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		POMIESZCZENIE 321			
		3.00*2*(3.25*2+7.30)-1.80*1.60-1.00*2.00*2	m ²	75.920	
		0.21*(1.80*2+1.67)+0.10*(2.10*2+1.00)<ościeża>	m ²	1.627	
		A (suma częściowa)			
		3.25*7.30	m ²	77.547	
		B (suma częściowa)	m ²	23.725	
			m ²	23.725	
		POMIESZCZENIE 322			
		3.00*2*(3.00+7.30)-1.60*1.80-0.90*2.00*2	m ²	55.320	
		0.22*(1.80*2+1.60)	m ²	1.144	
		C (suma częściowa)			
		3.00*7.30	m ²	56.464	
		D (suma częściowa)	m ²	21.900	
			m ²	21.900	
		POMIESZCZENIE 323			
		3.00*2*(3.00+7.30)-1.60*1.80-0.90*2.00	m ²	57.120	
		0.22*(1.80*2+1.60)	m ²	1.144	
		E (suma częściowa)			
		3.00*7.30	m ²	58.264	
		F (suma częściowa)	m ²	21.900	
			m ²	21.900	
		POMIESZCZENIE 304			
		3.03*2*(7.71+6.37)-1.00*2.00-1.60*1.55*2	m ²	78.365	
		3.03*2*3.37<ścianka z płyt G-K>	m ²	20.422	
		0.22*2*(1.55+1.60*2)	m ²	2.090	
		G (suma częściowa)			
		42.99	m ²	100.877	
		H (suma częściowa)	m ²	42.990	
			m ²	42.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	403.667
176	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 77.55+56.32+58.65+100.88 A (suma częściowa) 23.73+21.90*2+42.99 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 293.400 ----- 293.400 110.520 ----- 110.520	
				RAZEM	403.920
177	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 100.52	m ² m ²	 100.520	
				RAZEM	100.520
178	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 293.40	m ² m ²	 293.400	
				RAZEM	293.400
179	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 100.52	m ² m ²	 100.520	
				RAZEM	100.520
180	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 169.84+18.37+2.09	m ² m ²	 190.300	
				RAZEM	190.300
181	KNR-W 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 20.42	m ² m ²	 20.420	
				RAZEM	20.420
182	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych 2*0.60*0.23*9 2*0.60*0.23*8 2*0.60*0.23*9 2*0.60*0.23*(8+7)	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.484 2.208 2.484 4.140	
				RAZEM	11.316
183	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 6.00 8.00+2*3.00 6.00+2*3.00 6+8+2*3.03	m m m m m	 6.000 14.000 12.000 20.060	
				RAZEM	52.060
184	KNR 4-01 d.5 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 23.53+21.72*2	m ² m ²	 66.970	
				RAZEM	66.970
185	KNR-W 2-02 d.5 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3 mm zatarte na gładko 66.97	m ² m ²	 66.970	
				RAZEM	66.970
186	KNR 2 d.5 0604-01ana- log	Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka poliuretanowa) 66.97	m ² m ²	 66.970	
				RAZEM	66.970
187	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC IV 66.97	m ² m ²	 66.970	
				RAZEM	66.970
188	KNR 4-01 d.5 0816-04	Ocyklinowanie bezpyłowe posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 42.99<pom304>	m ² m ²	 42.990	
				RAZEM	42.990
189	KALK. INDY- d.5 WID	Wyszpachlowanie deszczulek podłogowych 42.99<pom304>	m ² m ²	 42.990	
				RAZEM	42.990
190	KNR 2-02 d.5 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów trykrotne zgodnie z opisen nad tablicą 42.99<pom304>	m ² m ²	 42.990	
				RAZEM	42.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191	KNR 2-02 d.5 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
		42.99<pom304>	m ²	42.990	
				RAZEM	42.990
192	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem	m ²		
		100.52	m ²	100.520	
				RAZEM	100.520
193	KALK. INDY- d.5 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi folią i jej usunięcie	m ²		
		1.80*1.60*2+1.55*1.60*2+3.03*6.37<przeszklenie>	m ²	30.021	
		1.00*2.00*(4+1)	m ²	10.000	
				RAZEM	40.021
194	KNR 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		100.52	m ²	100.520	
				RAZEM	100.520
195	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
196	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		30.02	m ²	30.020	
				RAZEM	30.020
197	KNR 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z III piętra budynku parkietu i listew	m ³		
		1.65	m ³	1.650	
				RAZEM	1.650
198	KALK. INDY- d.5 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000