

Znak: PO.II. 370.ZZP-3.41.18

Szczecin, dnia sierpnia 2018 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy” nr sprawy PO.II. 370.ZZP-3.41.18

W dniach 16, 21, 22 i 23.08.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wskazane pytania.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie nr 1**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki typ grodzic stalowej ścianki szczelnej ma być zastosowany w przedmiotowej inwestycji, ponieważ zarówno w specyfikacji technicznej – ST -02, jak i w opisie Projektu Budowlanego - pkt. 12.1 - jako materiał wyszczególniona jest stalowa ścianka szczelna o parametrach jn.:

Minimalny wskaźnik wytrzymałości -  $W_x=740 \text{ cm}^3$

Minimalna grubość ścianki – 7,5 mm

Moduł ścianki – 600 mm

Gatunek stali – min. S270 GP

natomiast w Projekcie Wykonawczym – plan palowania – rys. nr 1, w tabeli zestawienia stali obliczenia masy grodzic stalowej ścianki szczelnej wskazują na zastosowanie innego typu ścianki, niż wskazana w w/w opisach tj. główny parametr, czyli  $W_x=820 \text{ cm}^3$

### **Odpowiedź nr 1**

Należy zastosować ściankę szczelną o minimalnym wskaźniku wytrzymałości wskazanym w opisie w Projekcie Budowlanym  $W_x=740 \text{ cm}^3$ .

### **Pytanie nr 2**

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy w zakresie robót branży elektrycznej należy wykonać oświetlenie zewnętrzne ostrzegawcze, które jest opisane w Dokumentacji Projektowej, a nie jest ujęte w przedmiarach robót branży elektrycznej załączonej do SIWZ.

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający ujął zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego ostrzegawczego w przedmiarze nr 1 – hydrotechnika, dział nr 7 pozycja 22: Zakup i montaż masztu ostrzegawczego światła nawigacyjnego o masie 120 kg. - kpl – kalkulacja własna.



### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu opisany w rozdziale V ust. 3 pkt. 3.3) a) SIWZ, jeżeli wykonał inwestycje polegającą na budowie staw nawigacyjnych, których konstrukcja polegała na wykonaniu grodzy ze stalowych ścianek szczelnych wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych oczepem żelbetowym.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający wyżej opisaną wykonaną inwestycję, uzna jako spełniony warunek udziału w postępowaniu opisany w rozdziale V ust. 3 pkt. 3.3) a) SIWZ.

### **Pytanie nr 4**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 2 wzoru umowy w zakresie ustalenia terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy” w ten sposób, aby termin zakończenia robót był ustalony w tygodniach lub miesiącach od podpisania umowy a nie jako konkretna data. Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego, a w obecnym kształcie postanowienia brak jest takiej gwarancji, chociażby w przypadku przedłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zwraca uwagę, że termin ETAPU II wskazuje datę „30 kwietnia”, bez określenia roku, którego ten dzień dotyczy. Wobec czego wykonawca wnosi o doprecyzowanie.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót określonego we wzorze umowy.

W zakresie terminu zakończenia ETAPU II zakończenie wyznaczone jest na 30 kwietnia 2019 r. Zamawiający dokonał stosownej zmiany we wzorze umowy.

### **Pytanie nr 5**

W § 10 ust. 1 projektu umowy wskazuje się, że rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi etapami, przy czym Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych „projektem wykonawczym”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie o jaki projekt wykonawczy konkretnie chodzi albo modyfikację postanowienia jeśli chodziło o dokumentację projektową.

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, że dokonał stosowanych zmian w SIWZ. Zmienia się § 10 ust. 1 Wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi dwoma etapami w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

ETAP I - Wykonanie robót budowlanych objętych **dokumentacją projektową** - 95 % wartości umownej brutto tj. ....

W przypadku zaistnienia ewentualnych wad do usunięcia wynikających z protokołu końcowego robót budowlanych, rozliczenie Wykonawcy za Etap I nastąpi w terminie 14 dni po podpisaniu prot. ostatecznego robót budowlanych zgodnie z § 7 ust.3.

przez upoważnionych przedstawicieli stron.

ETAP II – sporządzenie dokumentacji podbiorowej, zgłoszenie do nadzoru budowlanego zakończenia robót , oraz wykonanie dokumentacji do rozprawy wodno-prawnej będącej podstawą do usankcjonowania zmiany linii brzegowej – 5% wartości umownej brutto tj.  
.....

#### **Pytanie nr 6**

Wykonawca wnosi o ustalenie w § 12 wzoru umowy limitu wszystkich kar umownych na poziomie 20 %. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 22.10.2015 r., IV CSK 687/14, w którym Sąd Najwyższy wskazał na konieczność oznaczenia limitu kar umownych. Nie określenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi bowiem do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie nie kończące się.

#### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 7**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 wzoru umowy o zapisy regulujące kwestię kar umownych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zwłokę w wydaniu przez Zamawiającego terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego etapu, za każdy dzień zwłoki;
- zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru lub jego zakończeniu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego etapu, za każdy dzień zwłoki;

W związku z faktem, iż kary umowne zostały zastrzeżone w większości na rzecz jednej ze stron – naruszona została zasada równości stron umowy.

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę OC działalności na sumę 50 tys. zł.

#### **Odpowiedź nr 8**

Dokonano zmiany w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie  
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2 SIWZ dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł

ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

#### **Pytanie nr 9**

Prosimy o jednoznaczne określenie długości i średnicy ściągów stalowych, ponieważ w dokumentacji są sprzeczne informacje – w przedmiarze robót (poz.6) jest mowa o ściągach o

średnicy 16 mm i długości 4,35 m i 2,85m; na rys. 01 plan palowania i kotwienia jest mowa o ściągach o średnicy 16 mm i długości 4,2 m i 2,7m, a w opisie technicznym (pkt. 12.2) jest mowa o ściągach o średnicy 20mm.

**Odpowiedź nr 9**

Odp. Należy przyjąć wymiary ściągów z przedmiaru robót :”ściagi o średnicy 16 mm i długości 4,35 m i 2,85m”.