
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45243200-4 Roboty budowlane w zakresie falochronów

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe na falochronach: Centralnym i Osłonowym

ADRES INWESTYCJI: Świnoujście

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA mgr inż. Zbigniew Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2018-03-29

Zbigniew Nowak
p.o. Z - CY NACZELNIKA
Wydziału Dróg i Budowl Morskich

Zbigniew Nowak

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Falochron Centralny			
1 d.1	kalkulacja własna	Wypełnienie ubytków betonowych do 2,0 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1	KNR 2-13 1006-06	Elementy dylatacji -oczyszczenie, nacięcie (poszerzenie) oraz zalanie szczelin roztworem bitumicznym	m		
		270 * 3 + 1000	m	1 810,000	
				RAZEM	1 810,000
3 d.1	kalkulacja własna	Odcięcie starego kątownika na górnej podstawie parapetu betonowego pod kątem 45 stopni. Roboty na wysokości.	m		
		2800	m	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
2		Falochron Osłonowy			
4 d.2	kalkulacja własna	Wyczyszczenie z porostów szczeliny dylatacyjnej oraz jej wypełnienie	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000