

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

NAZWA INWESTYCJI: OSTROGA PALISADOWA W KARSIBORZE

ADRES INWESTYCJI: KARSIBORZ

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA

mgr inż. Zbigniew Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2018-03-29

*Zbigniew Nowak*  
p.o. Z - CY NACZELNIKA  
Wydziału Dróg i Budowli Morskich  
Zbigniew Nowak

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>REMONT OSTROGI PALISADOWEJ W KARSIBORZE</b>			
1 d.1	KNR 2-14 0702-01 - ANALOGIA	Narzut z kamienia łamanego o masie do 150 kg pod wodą z jednostek pływających	m3		
		(21 * (1,8 * 3,8 * 0,3)) + (53 * (1,8 * 3,8 * 0,55))	m3	242,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>242,478</b>
2 d.1	KALKULACJA WŁASNA	Atest czystości dna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>