

Baza Oznakowania Nawigacyjnego-Portiernia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (Krotność= 3) 2,9*2,86	m2	8,294
			razem	m2
2	KNR K-04 0501/04	Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym GRUNTOLIT-W 2,9*2,86+(1,7*1,24)+(1,6*1,24)	m2	12,386
			razem	m2
3	KNR K-04 0501/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt BW o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2 2,9*2,86+(2,77*1,24)	m2	11,729
			razem	m2
4	NNRNKB 7 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm 2,9*2,86+(2,77*1,24)	m2	11,729
			razem	m2
5	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm 2,9*2,86+(2,77*1,24)	m2	11,729
			razem	m2
6	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm (1,6+1,24+1,6+1,24)*1,3	m2	7,384
			razem	m2
7	KNKRB 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych 1,7+1,4	m2	3,100
			razem	m2
8	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne (2,9+2,86)*2*2+(1,24+1,17)*2*2+(1,6+1,24)*2*2-(1,7*2,5*2)-5-2	m2	28,540
			razem	m2
9	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (2,9+2,86)*2*2+(1,24+1,17)*2*2+(1,6+1,24)*2*2-(1,7*2,5*2)-5-2	m2	28,540
			razem	m2
10	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 2,9*2,86+(1,7*1,24)+(1,6*1,24)	m2	12,386
			razem	m2
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (2,9+2,86)*2+4,5	m2	16,020
			razem	m2
12	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2,9+2,86)*2*2+(1,24+1,17)*2*2+(1,6+1,24)*2*2-(1,7*2,5*2)-5-2	m2	28,540
			razem	m2
13	KNR 2-02s 1501/06	Malowanie dwukrotne, tynków wewnętrznych - sufitów, farbą wapienną 2,9*2,86+(1,7*1,24)+(1,6*1,24)	m2	12,386
			razem	m2
14	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,000
15	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	2,000
16	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt	1,000
17	KNR 4-02 0201/03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej średnicy 100mm	miejsce	1,000

Baza Oznakowania Nawigacyjnego-Portiernia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-02 0204/07	Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 100m uszczelnionej ołowiem	szt	1,000
19	KNR 4-02 0205/02	Wymiana uszczelnienia ołowiem w kielichu rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 100mm	szt	1,000
20	KNR 4-02 0213/02	Wymiana syfonu żeliwnego średnicy 100mm	szt	1,000
21	KNR 4-02 0220/02	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - spustu umywalkowego	szt	1,000
22	KNR 4-02 0220/04	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfonu umywalkowego mosiężnego	szt	1,000
23	KNR 4-02 0220/07	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - wspornika do ścian działowych	szt	1,000
24	KNR 4-02 0121/02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt	1,000
25	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
26	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	1,000
27	KNR 4-03 0606/01	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej 1x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	3,000