

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.67*2	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych 2*0.60*0.23*8 2*0.60*0.23*12 2*0.60*0.23*(9+10+20) 2*0.60*0.23*13	m ² m ² m ² m ²	 2.208 3.312 10.764 3.588	
				RAZEM	19.872
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 6.00 3.00+2.00+0.50+2*2.85 3.00+1.00+3.00 2.50+2*2.85	m m m m m	 6.000 11.200 7.000 8.200	
				RAZEM	32.400
14	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych 20.51<334>	m ² m ²	 20.510	
				RAZEM	20.510
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 102.33	m ² m ²	 102.330	
				RAZEM	102.330
16	KALK. INDY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 1.80*1.60*1+0.40*1.40*2+3.14*0.76*0.76*5 2.00*0.90*(1+2+3+2)	m ² m ² m ²	 13.068 14.400	
				RAZEM	27.468
17	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 13.07	m ² m ²	 13.070	
				RAZEM	13.070
18	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 14.40	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
19	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów 15.81<301>+56.11<302>+17.67<303>	m ² m ²	 89.590	
				RAZEM	89.590
20	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z III piętra budynku gruzu i załadunek do pojemników (listwy i materiał po wykuciu bruzd) 0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150