

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Wykonanie 70 sztuk tablic ostrzegawczych o wym. 40cm x 60 cm wraz z montażem za pomocą taśmy metalowej taśmy mocującej (lub równoważne) na latarniach usytuowanych wzdłuż kanału Piastowskiego po obu jego stronach oraz Kanału Mielińskiego po stronie zachodniej. Rysunki tablic zawierające treść informacji nie są zwymiarowane. Układ tekstu i wielkość liter powinny być dopasowane przez Wykonawcę do podanych poniżej wymiarów zewnętrznych tablic. Tekst polski na tablicach, zgodnie z załączonym wzorem z zachowaniem zasad gramatyki i interpunkcji. Tłumaczenie tekstu na język angielski i niemiecki powinno być przed wydrukiem dodatkowo sprawdzone pod względem poprawności przez Wykonawcę. Tak przygotowany projekt tablic przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. Po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego można przystąpić do realizacji zamówienia. Tablice będą zamocowane na latarniach usytuowanych na narzucie kamiennym wzdłuż kanałów. W związku z tym muszą być odporne na warunki atmosferyczne jak sztorm bardzo silny wiatr i zalodzenie. Zamawiający wymaga, aby tablice posiadały system zamocowania do profilu usztywniającego i za pomocą taśmy zamontowane na latarniach. Tablice muszą być wykonane wg norm przyjętych w drogownictwie. Folia typu pierwszego.
2. Wykonanie wraz z montażem trzech tablic informacyjno - ostrzegawczych o wym. 70cm x 100 cm, ustawionych na dwóch rurach ocynkowanych fi 60,3 mm zamocowanych za pomocą czterech obejm (góra i dół) każda. (Trzy tablice o wym. 70cm x 100cm oraz 6 rur fi 60.3mm ocynkowanych o długości 4 mb każda). Rury powinny być zakończone tzw. „wąsami” oraz zabetonowane wewnątrz wcześniej przygotowanego otworu tak aby uzyskać skrajnie o wys. 2,2 m. Tablice będą zamontowane na falochronach Centralnym oraz Zachodnim. W związku z tym muszą być odporne na warunki atmosferyczne jak sztorm bardzo silny wiatr i zalodzenie. Zamawiający wymaga, aby tablice posiadały system zamocowania do profilu usztywniającego i za pomocą obejm zamontowane na rurach ocynkowanych fi 60,3mm. Rysunki tablic zawierające treść informacji nie są zwymiarowane. Układ tekstu i wielkość liter powinny być dopasowane przez Wykonawcę do podanych poniżej wymiarów zewnętrznych tablic. Tekst polski na tablicach, zgodnie z załączonym wzorem z zachowaniem zasad gramatyki i interpunkcji. Tłumaczenie tekstu na język angielski i niemiecki powinno być przed wydrukiem dodatkowo sprawdzone pod względem poprawności przez Wykonawcę. Tak przygotowany projekt tablic przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. Po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego można przystąpić do realizacji zamówienia. Tablice muszą być wykonane wg norm przyjętych w drogownictwie. Folia typu pierwszego.
3. Miejsca montażu tablic na falochronach Zachodnim i Centralnym wskaże Zamawiający.

Poniżej wzory tablic:

1. Tablica 40cm x 60 cm – 70 szt. – Kanał Piastowski i Kanał Mieliński



2. Tablica 70cm x 100 cm – 2 sztuki - Falochron Zachodni



3. Tablica 70cm x 100 cm – 1 sztuka - Falochron Centralny

