

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja Osadnika Imhoffa
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Portowa 23
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 09 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk Indywid	Odpompowanie i wywiezienie nieczystości z osadnika 3.14*1.50*1.50*3.80	m ³ m ³	26.847	
				RAZEM	26.847
2	KNR-W 4-02 0233-07	Demontaż włazu żeliwnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-05I 0224-02	Demontaż odpowietrznika żeliwnego o śr.nom. 100 mm w osadnikach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-pokrywa górna osadnika 3.14*1.65*1.65*0.20	m ³ m ³		
				1.710	
				RAZEM	1.710
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (obetonowanie pokrywy studni) 0.25*0.15*1.20*4	m ³ m ³		
				0.180	
				RAZEM	0.180
6	Kalk Indywid	Ustalenie ilości dopływów do osadnika (wymagane wyjście do wnętrza osadnika)	kpl kpl		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, studni z cegieł na zaprawie cementowej 0.25*0.25*1.20*4	m ³ m ³		
				0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR-W 2-18 0530-01	Wykonanie korków betonowych w osadniku i studzience 0.15	m ³ m ³		
				0.150	
				RAZEM	0.150
9	KNR 2-02 1101-07	Zасыpanie osadnika piaskiem warstwami o grub. 25 cm 3.14*1.50*1.50*3.90	m ³ m ³		
				27.554	
				RAZEM	27.554
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie zasypki osadnika ubijakami mechanicznymi; 27.55	m ³ m ³		
				27.550	
				RAZEM	27.550
11	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim grubość warstwy 10cm i z ceną ziemi 3.14*1.65*1.65*0.10+1.20*1.20*0.10	m ³ m ³		
				0.999	
				RAZEM	0.999
12	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 10	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.30	t t		
				0.300	
				RAZEM	0.300
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km przyjęto 2km 0.30	t t		
				0.300	
				RAZEM	0.300
15	KALK. INDY- WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem wraz z jego doniesieniem o poj 2,m3 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-25 0310-01 + KNR-W 2-25 0310-02	Ogrodzenie z zabezpieczające teren rozbiórki - budowa i demontaż (przyjęto długość 4,0m z każdej strony i wysokość 1,80m) 4*4*1.80	m ² m ²		
				28.800	
				RAZEM	28.800