

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W LATARNI MORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU
TARAS WIDOKOWY
ADRES INWESTYCJI : LATARNIA MORSKA W ŚWINOUJŚCIU
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI
DATA OPRACOWANIA : 05 2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Balustrada górna					
1	KNR 4-01 d.1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 1.20*1.90*2+2.00*2.00+2.00*3.00*3	m ² m ²	 26.560	 26.560
				RAZEM	26.560
2	KNR 4-01 d.1 1108-05	Szklenie ram metalowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na uszczelki gumowe i listwy o pow.szyby do 4.0 m2 wsp z tab 9991 poz 2 1,20 (1.20*1.90*2+2.00*2.00*3+2.00*3.00)*1.20	m ² m ²	 27.072	 27.072
				RAZEM	27.072
3	KNR 4-01 d.1 1212-09	Miniowanie krat i balustrad ozdobnych 3.00*1.50*16	m ² m ²	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.00*1.50*16	m ² m ²	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
2 Zabezpieczenie tarasu widokowego					
5	KNR 2-02 d.2 1803-03 analog	Demontaż siatki zabezpieczającej balustradę na słupkach stal. obsadz.w podstawie tarasu i zniesienie jej z tarasu tylko robocizna ze wsp= 0,25 127.50	m m	 127.500	 127.500
				RAZEM	127.500
6	KNR 2-02 d.2 1804-04 analogia	Ogrodzenie z siatki zabezpieczonej antykorozyjnie -zabezpieczenie balustrady wsp do R=0,30 (materiał siatka) 127.50	m m	 127.500	 127.500
				RAZEM	127.500