

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU OOW
ADRES INWESTYCJI : MRZEŻYNO
INWESTOR : URZĄD MORSKI
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PLAC BATOERGO 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 12. 04. 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12. 04. 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dach					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	7.88*6.10+6.28*8.20<dach wysoki>	m ²	99.564	
		5.15*8.65<dach niski>	m ²	44.548	
				RAZEM	144.112
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa krotność	m ²		
d.1	0519-07	2	m ²	99.560	
		99.56	m ²	44.550	
		44.55		RAZEM	144.110
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.40*(6.10+0.40+8.20)	m ²	5.880	
		0.40*(7.88+6.10+0.40)	m ²	5.752	
		0.40*(5.15+8.65)	m ²	5.520	
		0.40*8.65	m ²	3.460	
		0.40*(0.40*2+1.00*2+5.50)	m ²	3.320	
		0.35*(6.28+5.15)<pas przy rynnie>	m ²	4.001	
		0.35*2*(1.70+0.40)<komin>	m ²	1.470	
				RAZEM	29.403
4	KNR 4-01	Usunięcie z dachu budynku papy z doniesieniem do kontenera	m ³		
d.1	0106-04	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KALK. INDY-	Wywóz papy kontenerem o poj 4,m3	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KALK. INDY-	Utylizacja papy około 4,m3	m ³		
d.1	WID.	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KALK. INDY-	Wywóz złomu i gruzu z rozebranego komina kontenerem o poj 4m3 z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr 10cm z warstwą pa-	m ²		
d.1	0608-01	y poziome na wierzchu konstrukcji dachu z posmarowaniem roztworem asfaltowym do gruntowania (np styropapa EPS 190/100 030)	m ²	144.100	
		144.10		RAZEM	144.100
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (papa nawierzchniowa	m ²		
d.1	0504-01	o gr 5,20mm)	m ²	144.100	
		144.10		RAZEM	144.100
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej o gr 5,	m ²		
d.1	0504-03	20mm przy okapach i kominie	m ²	4.410	
		0.30*(6.10+0.40+8.20)	m ²	4.314	
		0.30*(7.88+6.10+0.40)	m ²	4.140	
		0.30*(5.15+8.65)	m ²	2.595	
		0.30*8.65	m ²	3.429	
		0.30*(6.28+5.15)<pas przy rynnie>	m ²	1.260	
		0.30*2*(1.70+0.40)<komin>		RAZEM	20.148
11	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod obróbki blacharskie z listew drewnianych na dachach	m ²		
d.1	2009-02 analog	0.65*(6.10+0.40+8.20)	m ²	9.555	
		0.65*(7.88+6.10+0.40)	m ²	9.347	
		0.65*(5.15+8.65)	m ²	8.970	
		0.65*8.65	m ²	5.623	
		0.65*(0.40*2+1.00*2+5.50)	m ²	5.395	
		0.35*(6.28+5.15)<pas przy rynnie>	m ²	4.001	
		0.35*2*(1.70+0.40)<komin>	m ²	1.470	
				RAZEM	44.361
12	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z	m ²		
d.1	0517-02	blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym obróbki na dachu	m ²	9.555	
		0.65*(6.10+0.40+8.20)	m ²	9.347	
		0.65*(7.88+6.10+0.40)	m ²	8.970	
		0.65*(5.15+8.65)	m ²	5.623	
		0.65*8.65	m ²	5.395	
		0.65*(0.40*2+1.00*2+5.50)	m ²	4.001	
		0.35*(6.28+5.15)<pas przy rynnie>	m ²	1.470	
		0.35*2*(1.70+0.40)<komin>		RAZEM	44.361
13	KALK. INDY-	Przeczyszczenie rynny o śr. 150 mm	m		
d.1	WID				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.30+5.15	m	11.450	
				RAZEM	11.450
14	KNR 4-01 d.10350-01	Rozebranie kominów wolnostojących nad dachem 2.20*0.40*1.70	m ³ m ³	1.496	
				RAZEM	1.496
15	KNR-W 2-02 d.10128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju przewo- du 1/2x1/2 ceg. i 1*1/2ceg. 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
16	KNR-W 2-02 d.10220-05	Nakrywy (czapy) kominów o średniej gr. 7 cm 0.60*1.90	m ² m ²	1.140	
				RAZEM	1.140
2 Malowanie sufitu korytarza i montaż daszku					
17	KNR 4-01 d.21202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0.90	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
18	KNR 4-01 d.21202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 2.40*2.10	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
19	KNR 4-01 d.21204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 2.40*2.10	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
20	NNRNKB d.2202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 2.40*2.10	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
21	KNR 4-01 d.21204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.40*2.10	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
22	KNR-W 4-01 d.21216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.04	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
23	KNR 4-01 d.21215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 5.04	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
24	KSNR 7 d.20506-01	Daszki nad drzwiami (zamontowanie daszku w posiadaniu inwestora) 1.47	m ² m ²	1.470	
				RAZEM	1.470