

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża



PROJEKT PN. MODERNIZACJA I BUDOWA UMOCNIEN BRZEGOWYCH ZACHODNIEGO WYBRZEŻA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt: Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie: 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie; Plac Batorego 4; 70-207 Szczecin

Jednostka Realizująca Projekt: Inspektorat Ochrony Wybrzeża; tel. 91 44 03 425

Lokalizacja przedsięwzięcia: Województwo: zachodniopomorskie, Powiaty: kamieński (zadanie nr 6), gryficki (zadania nr 1, 2, 3, 5), Gminy: Dziwnów, Rewal, Obszar projektu znajduje się w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na terenie gmin Dziwnów i Rewal, w morskiej strefie brzegowej.

Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji (po przetargach) -11 494 318,09 PLN Kwota dofinansowanie z Funduszu Spójności EU (85% wydatków kwalifikowalnych) -9 616 144,93 PLN

Przedmiotem projektu pn „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża” jest wykonanie zabezpieczeń trzech odcinków brzegu morskiego w miejscowościach Międzywodzie, Niechorze i Rewal na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W wyniku realizacji projektu wybudowano zabezpieczenia o długości łącznej 2730 m. Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprawiło znacząco stan obecny zabezpieczenia strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego.



Zadanie Nr 1: Niechorze (km 367,50 - 367,70) ścianka szczelna oporowa u podstawy klifu, zwieńczona żelbetowym oczępem. Konstrukcja połączyła istniejącą opaskę pod restauracją „Bałtyk” w Niechorzu z opaską pod Latarnią Morską Niechorze.

Zadanie Nr 2: Niechorze (km 367,70 - 368,25) modernizacja istniejących i uzupełnienia w formie nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego. Wykonano modernizację dziesięciu istniejących i odtworzenie dwóch ostróg pod ciężką opaską betonową pod Latarnią Morską Niechorze wraz z rozbiórką pozostałości po pięciu zniszczonych ostrągach.



Zadanie Nr 3: Niechorze (km 368,25 - 368,55) opaska kamienna u podstawy klifu, od zachodniego końca opaski pod Latarnią Morską Niechorze do punktu za obiektem Marynarki Wojennej. Na długości 300 m wykonano kamienną opaskę narzutową zabezpieczającą podnóże klifu. Na odpowiednio wyprofilowane podłoże z geowłókniny pokrytej warstwą ochronną żwiru ułożono narzut z dużych granitowych głazów.

Zadanie Nr 5: Rewal (km 370,60 - 371,80) modernizacja istniejących i uzupełnienia w formie nowych, drewnianych ostróg palisadowych. Wykonano rozbudowę grupy ostróg o sześć sztuk oraz rekonstrukcję ośmiu ostróg drewnianych palisadowych na odcinku od tarasu widokowego do bazy rybackiej w Rewalu.



Zadanie Nr 6: Międzywodzie (km 392,56 - 393,04) opaska kamienna u podstawy wydmy (analogiczna, jak w zadaniu nr 3).



www.ums.gov.pl