

**STAWA DOLNA NABIEŻNIKA „POLICE”****KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW**

LP	PODSTA	OPIS I WYLICZENIA	J.M.	POSZCZ	RAZEM
1	Rusztowanie				
1 d.1	KNR 2-02 1604-11	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 40m. 3x4x31,9	m <sup>2</sup>	382,800	
		<b>RAZEM</b>			<b>382,800</b>
2	Antykorozja				
2 d.2	KNR 7-12 0111-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do 2-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych ( stan wyjściowy C) Czyszczenie strumieniowo – ściernie SA 2,5 powierzchni pełnych Rura – 24,16 Kołnierze i węzłówki – 123,3 Usztywnienia z profili – 48,31 Sufit – 12,57 Poszycie – 302+302	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,160 123,300 48,310 12,570 604,000	
		<b>RAZEM</b>			<b>812,340</b>
3 d.2	KNR7-12 0111 - 02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni C) Czyszczenie strumieniowo ściernie SA 2,5 Schody – 91,23 Podesty - 62,83 Drabinki – 20,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,230 62,830 20,000	
		<b>RAZEM</b>			<b>174,060</b>
4 d.2	KNR 7-12 0219-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych. Warstwa podkładowa – 812,34	m <sup>2</sup>	812,340	
		<b>RAZEM</b>			<b>812,340</b>
5 d.2	KNR7-12 0219-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych. Warstwa podkładowa 174,06	m <sup>2</sup>	174,060	
		<b>RAZEM</b>			<b>174,060</b>
6 d.2	KNR7-12 0226-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi Międzywarstwa – 812,340	m <sup>2</sup>	812,340	
		<b>RAZEM</b>			<b>812,340</b>
7 d.2	KNR7-12 0226-01 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami poliuretanowymi Warstwa nawierzchniowa – 812,340	m <sup>2</sup>	812,340	
		<b>RAZEM</b>			<b>812,340</b>
8 d.2	KNR 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowa nawierzchniowa 174,060	m <sup>2</sup>	174,060	
		<b>RAZEM</b>			<b>174,060</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>993,270</b>
3		<b>Roboty naprawcze.</b>			
10 d.3	KPRR – 9 0801-365	Wymiana śrub łączących pierścienie segmentów 46x11	szt	506,000	
		<b>RAZEM</b>			<b>506,000</b>
11 d.3	KNR 2-02 0617-12 analogia	Uszczelnienie kitem szczelin między pierścieniami łączącymi segmenty 1x2x3,14x9+1,6x2x3,14x2	m	76,616	
		<b>RAZEM</b>			<b>76,616</b>
12 d.3	KNR 2-02 0617-09	Montaż uszczelnienia z taśmy typu Flex na zewnątrz połączeń segmentów. 76,616	m	76,616	
		<b>RAZEM</b>			<b>76,616</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>18,000</b>
13 d.3	KNR 2-14 1225-02 analogia	Demontaż drzwi stalowych górnych i dolnych 3x80	kg	240,000	
		<b>RAZEM</b>			<b>240,000</b>

14 d.3	KNR2-14 0904-08 analogia	Montaż drzwi stalowych górnych i dolnych i ich warsztatowa naprawa ( wymiana blach poszycia, uszczelek, zawiasów i zamków, czyszczenie , malowanie 3x80	kg	240,000	
		<b>RAZEM</b>			<b>240,000</b>

*Szczecin 2011-02-11 NI*