
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja obwałowań kwatery północnej i południowej pola refulacyjnego Mańków

ADRES INWESTYCJI: STEPNIKA POLE MAŃKÓW

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA

mgr inż. Zbigniew Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2017-05-22

SPECJALISTA
Widzianu Dróg i Budawli Morskich
Zbigniew Nowak
Zbigniew Nowak

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI
CPV 452400000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PODNIESIENIE WAŁÓW NA KWATERZE PÓŁNOCNEJ O OKOŁO 1M DO UZYSKANIA SZEROKOŚCI KORONY WAŁU 2,5 M I NACYLENIU 1:1,5			
1 d.1	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab.	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV (grunty oblepiające gąsienice)	m3		
		16130 + 6890 + (554 * 6,5)	m3	26 621,000	
				RAZEM	26 621,000
2 d.1	KNNR-W 10 2319-01 + kalkulacja własna	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II + Przełożenie (wykopanie i ponowne wkopanie) 7 sztuk mnichów stalowych wraz z uzupełnieniem w nich szanderek oraz przyspawaniem ceowników prowadzących szandorki.	m2		
		(1653 + 2000 + 554) * (2,5 + 2 + 2)	m2	27 345,500	
				RAZEM	27 345,500
3 d.1	analogia do ZZP-2 nr PO- II-379/ZZP- 2/268/16	Koszt holowania koparki pontonem w relacji port Szczecin do pola refulacyjnego Mańków Krotność = 2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000