

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-14 1221-01	Demontaż pachoiów ZI-10	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-14 1225-06	Demontaż wyposażenia nabrzeży - drabinki stalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-14 1210-01	Rozbiórka konstrukcji żelbetowych z ładu sposobem mechanicznym oczep - 96,1 m ³ żebra - 18,9 m ³ plyta żelbetowa - 112,1 m ³ 222,6	m ³		
			m ³	222.600	
				RAZEM	222.600
4	KNR 2-14 1226-05	Rozbiórka koparką na pontonie umocnień i narzutów nadwodnych z kamieni naturalnych o masie pojedynczej sztuki do 100 kg 277,6	mp		
			mp	277.600	
				RAZEM	277.600
5	KNR 2-14 1001-02	Wykopy spod wody koparką gąsienicowa 0,6 m ³ na odkład 200,00	m ³		
			m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 2-14 1002-02	Wykopy spod wody koparką gąsienicowa 0,6 m ³ na pontonie na odkład 50,00	m ³		
			m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-14 1119-02	Obcinanie pali drewnianych o śr. 25-30 cm pod powierzchnią wody 360	pal.		
			pal.	360.000	
				RAZEM	360.000
8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu z kamieniami koparko-ładownicą na samochody samowyladowcze 277,6 x 0,8 277,6*0,8	m ³		
			m ³	222.080	
				RAZEM	222.080
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z kamieniami z rozbiórki narzutów podwodnych przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 277,6 x 0,8 277,6*0,8	m ³		
			m ³	222.080	
				RAZEM	222.080
10	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą na samochody samowyladowcze 222,6	m ³		
			m ³	222.600	
				RAZEM	222.600
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 29 km 222,6	m ³		
			m ³	222.600	
				RAZEM	222.600
12	KNR 13-12 0201-07 analogia	Wywiezienie obciętych pali (360 szt.) WRAZ Z UTYLIZACJĄ 66,15	m ³		
			m ³	66.150	
				RAZEM	66.150
13	kalk. własna	Badanie czystości dna morskiego 1908,4	m ²		
			m ²	1908.400	
				RAZEM	1908.400
14	KNR 2-25 0408-04	Wykonanie tymczasowej drogi technologicznej szer. 3,00 m i placu manewrowego z płyt drogowych 3,00 x 1,50 na plaży (10 % wartości kosztu płyt - materiał do odzysku) 380	m ²		
			m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
15	KNR 2-25 0408-06	Rozbiórka tymczasowej drogi technologicznej szer. 3,00 m i placu manewrowego z płyt drogowych 3,00 x 1,50 na plaży 380	m ²		
			m ²	380.000	
				RAZEM	380.000