



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/42/17

Szczecin, dnia 04.10.2017 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przeglądu i aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/42/17

Dnia 29 września 2017 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:

Prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć zapis OPZ w zakresie zadania 5, podzadanie 5.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego oraz zadania 6, podzadanie 6.1 Pozyskanie i opracowanie danych niezbędnych do opracowania MRP. Zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem wykonanie modeli hydraulicznych wiąże się z koniecznością wykonania pomiarów geodezyjnych w zakresie przekrojów korytowych oraz budowli wodnych na modelowanym cieku. Dla cieków dla których opracowanie MZP i MRP odbywa się w II cyklu planistycznym – obecnie tego typu aktualnych danych brakuje. Czy zatem Wykonawca jest zobligowany do wykonania przekrojów korytowych i obiektowych dla wymienionych w załączniku 8.4 do SIWZ odcinków rzek (łącznie ok. 305 km), czy też dane te zostaną udostępnione Wykonawcy. Wiadomym jest fakt, że przekroje geodezyjne dla tych odcinków będą wykonywane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, opracowywanego obecnie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przez konsorcjum firm: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy; ARCADIS Sp. z o.o.; MGGP S.A. Zgodnie z harmonogramem tego projektu określonym w SIWZ, pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych Wykonawca ma wykonać do dnia 30 czerwca 2018 r. Możliwe byłoby zatem pozyskanie tych danych jako wejściowych do wykorzystania w modelu.

Świadomość dokładnego zakresu przedmiotu Zamówienia jest dla Wykonawcy kluczowa, do określenia kwoty za jaką będzie w stanie wykonać Zamówienie.

Działając na podstawie art. 38 ust.1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z opisem Zadania 2. zawartym w OPZ Wykonawca zapewni poprawność oraz **kompletność danych** pozyskanych i opracowanych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza”. Ponadto zgodnie z opisem Podzadania 2.2. w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że dane dotyczące ukształtowania terenu przekazane przez Zamawiającego uległy dezaktualizacji, Wykonawca zidentyfikuje obszary, dla których należy pozyskać nowe dane. Wykonawca pozyska dane, które wymagają aktualizacji oraz w razie potrzeby pozyska dane dotyczące przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów

mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów systemu ochrony brzegu.

W związku z powyższym, w przypadku cieków, dla których należy opracować nowe MZP i MRP w II cyklu planistycznym pozyskanie aktualnych danych niezbędnych do modelowania hydraulicznego będzie zadaniem Wykonawcy.

Jeżeli dane niezbędne do wykonania modelowania hydraulicznego, w szczególności przekroje geodezyjne dla poszczególnych odcinków rzek zostaną wykonane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, opracowywanego obecnie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz przekazane przez Prezesa KZGW do Zamawiającego, dane te Wykonawca będzie mógł wykorzystać do wykonania modelowania hydraulicznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że dyrektor urzędu morskiego jest zobowiązany przekazać MZP i MRP od strony morza na 6 miesięcy przed terminem, w którym zostaną opracowane MZP i MRP realizowane w ramach projektu Prezesa KZGW. W związku z takim harmonogramem wykorzystanie danych pozyskanych w ramach projektu Prezesa KZGW w terminach określonych w OPZ może okazać się niemożliwe.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w załączniku 8.4 do SIWZ wymienione zostały odcinki rzek (łącznie ok. 305km), zgodne z wykonanym raportem WOPR z I cyklu, dla których wskazano wykonanie nowych MZP i MRP w II cyklu planistycznym, a podane kilometry odnoszą się do całkowitej długości rzeki.

Zgodnie z opisem w rozdziale III.4 „Metodyki ..” (zał. 8.1 do SIWZ) rzeczywista długość odcinków rzek, dla których należy opracować mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych jest uzależniona od zasięgu wpływu cofki.

Wobec powyższego rzeczywista długość cieków, będąca pod wpływem morza zostanie określona po wykonaniu MZP i MRP od strony morza w II cyklu planistycznym, a modelowanie hydrodynamiczne umożliwi określenie zasięgu zagrożenia powodziowego od strony wód morskich.

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie

Wojciech Zdanowicz