

**Szczecin:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 562509-N-2019

**Data:** 18.06.2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14501700000000, ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4403423, 4403523, e-mail zamowienia@ums.gov.pl, faks 914 403 441.

Adres strony internetowej (url): [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Zakres zamówienia dla Stawy cyplowej na S cyplu wyspy Mielin : 1) usunięcie starych, zniszczonych warstw laminatu z daszku laterny 6 m<sup>2</sup> 2) czyszczenie konstrukcji stalowej stawy z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 100 m<sup>2</sup> 3) przygotowanie i wyrównanie podłoża daszku laterny 6 m<sup>2</sup> 4) odtłuszczenie 100 m<sup>2</sup> 5) ułożenie nowego laminatu wykonanego z pięciu warstw maty szklanej, utwardzonej żywicą epoksydową – tj. 6 m<sup>2</sup> x 5 warstw 30 m<sup>2</sup> 6) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 100 x 2 = 200 m<sup>2</sup> 7) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 90 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czarny mat.) 10 x 2 = 20 m<sup>2</sup> 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 90 x 2 = 180 m<sup>2</sup> 10) obustronna wymiana okirowania szyb w oknach laterny o wym. 0,8 x 0,5 x 10 szt. x 2 = 8 m<sup>2</sup> 11) Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE Zakup i montaż nowej 1 szt. Remont Stawy światła wejściowego na E (wschodniej) głowce falochronu centralnego - Port Świnoujście: Zakres zamówienia obejmuje: 1) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 242 m<sup>2</sup> 2) odtłuszczenie 242 m<sup>2</sup> 3) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 242 x 2 = 484 m<sup>2</sup> 4) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 232 m<sup>2</sup> 5) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (laterna - czarny matowy) 10 m<sup>2</sup> 6) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) 105 m<sup>2</sup> 7) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 137 x 2 = 274 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony pas) 60 x 2 = 120 m<sup>2</sup> 9) obustronna wymiana okirowania szyb okien laterny o wymiarach 2,9 m x 0,8 x 8 szt. = 19 m<sup>2</sup> 10) uzupełnienie w trzech miejscach ubytków w warstwie posadzkowej żelbetowego cokołu grubości 7 cm, na którym ustawiony jest znak = 0,3 m<sup>3</sup> 11) Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE Zakup i montaż nowej 1 szt.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakres zamówienia dla Stawy cyplowej na S cyplu wyspy Mielin: 1) usunięcie starych, zniszczonych warstw laminatu z daszku laterny 7 m<sup>2</sup> 2) czyszczenie konstrukcji stalowej stawy z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 120 m<sup>2</sup> 3) przygotowanie i wyrównanie podłoża daszku laterny 7 m<sup>2</sup> 4) odtłuszczenie 120 m<sup>2</sup> 5) ułożenie nowego laminatu wykonanego z pięciu warstw maty szklanej, utwardzonej żywicą epoksydową – tj. 6 m<sup>2</sup> x 5 warstw 35 m<sup>2</sup> 6) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 120 x 2 = 240 m<sup>2</sup> 7) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 110 m<sup>2</sup> 8) malowanie

x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czarny mat.) 10 x 2 = 20 m<sup>2</sup> 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 110 x 2 = 220 m<sup>2</sup> 10) obustronna wymiana okirowania szyb w oknach laterny o wym. 0,8 x 0,5 x 10 szt. x 2 = 12 m<sup>2</sup> 11) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, zakup i montaż nowej 1 szt. 2. STAWA ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO NA E, (WSCHODNIEJ) GŁÓWCE FALOCHRONU CENTRALNEGO – PORT ŚWINOUJŚCIE. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) wycięcie skorodowanych elementów poszycia – stalowej kratki wentylacyjnej i okrągłego kanału wentylacyjnego w kształcie kolana 3 szt. 2) wykonanie nowych krater i kanałów wentylacyjnych na wzór uprzednio usuniętych i wstawienie ich w miejsce usuniętych 3 szt. 3) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 270 m<sup>2</sup> 4) odtłuszczenie 270 m<sup>2</sup> 5) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 270 x 2 = 540 m<sup>2</sup> 6) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 270 m<sup>2</sup> 7) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (laterna - czarny matowy) 10 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) 105 m<sup>2</sup> 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 95 x 2 = 190 m<sup>2</sup> 10) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony) 60 x 2 = 120 m<sup>2</sup> 11) obustronna wymiana okirowania szyb okien laterny o wymiarach 3 m x 0,8 x 8 szt. = 39 m<sup>2</sup> 12) uzupełnienie w trzech miejscach ubytków w warstwie posadzkowej żelbetowego cokołu grubości 7 cm, na którym ustawiony jest znak beton BH 30 = 0,3 m<sup>3</sup> 13) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, zakup i montaż nowej 1 szt.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik 1

**Punkt:** 1)

**W ogłoszeniu jest:** 1. STAWA CYPLOWA NA S CYPLU WYSPY MIELIN Zakres zamówienia obejmuje: 1) usunięcie starych, zniszczonych warstw laminatu z daszku laterny 6 m<sup>2</sup> 2) czyszczenie konstrukcji stalowej stawy z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 100 m<sup>2</sup> 3) przygotowanie i wyrównanie podłoża daszku laterny 6 m<sup>2</sup> 4) odtłuszczenie 100 m<sup>2</sup> 5) ułożenie nowego laminatu wykonanego z pięciu warstw maty szklanej, utwardzonej żywicą epoksydową – tj. 6 m<sup>2</sup> x 5 warstw 30 m<sup>2</sup> 6) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 100 x 2 = 200 m<sup>2</sup> 7) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 90 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czarny mat.) 10 x 2 = 20 m<sup>2</sup> 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 90 x 2 = 180 m<sup>2</sup> 10) obustronna wymiana okirowania szyb w oknach laterny o wym. 0,8 x 0,5 x 10 szt. x 2 = 8 m<sup>2</sup> 11) Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE Zakup i montaż nowej 1 szt. REMONT STAWY ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO NA E, (WSCHODNIEJ) GŁÓWCE FALOCHRONU CENTRALNEGO – PORT ŚWINOUJŚCIE Zakres zamówienia 1) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 242 m<sup>2</sup> 2) odtłuszczenie 242 m<sup>2</sup> 3) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 242 x 2 = 484 m<sup>2</sup> 4) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 232 m<sup>2</sup> 5) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (laterna - czarny matowy) 10 m<sup>2</sup> 6) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) 105 m<sup>2</sup> 7) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 137 x 2 = 274 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony pas) 60 x 2 = 120 m<sup>2</sup> 9) obustronna wymiana okirowania szyb okien laterny o wymiarach 2,9 m x 0,8 x 8 szt. = 19 m<sup>2</sup> 10) uzupełnienie w trzech miejscach ubytków w warstwie posadzkowej żelbetowego cokołu grubości 7 cm, na którym ustawiony jest znak = 0,3 m<sup>3</sup> 11) Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE Zakup i montaż nowej 1 szt.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. STAWA CYPLOWA NA S CYPLU WYSPY MIELIN ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) usunięcie starych, zniszczonych warstw laminatu z daszku laterny 7 m<sup>2</sup> 2) czyszczenie konstrukcji stalowej stawy z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 120 m<sup>2</sup> 3) przygotowanie i wyrównanie podłoża daszku laterny 7 m<sup>2</sup> 4) odtłuszczenie 120 m<sup>2</sup> 5) ułożenie nowego laminatu wykonanego z pięciu warstw maty szklanej, utwardzonej żywicą epoksydową – tj. 6 m<sup>2</sup> x 5 warstw 35 m<sup>2</sup> 6) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 120 x 2 = 240 m<sup>2</sup> 7) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 110 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czarny mat.) 10 x 2 = 20 m<sup>2</sup> 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 110 x 2 = 220 m<sup>2</sup> 10) obustronna wymiana okirowania szyb w oknach laterny o wym. 0,8 x 0,5 x 10 szt. x 2 = 12 m<sup>2</sup> 11) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, zakup i montaż nowej 1 szt. STAWA ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO NA E, (WSCHODNIEJ) GŁÓWCE FALOCHRONU CENTRALNEGO – PORT ŚWINOUJŚCIE ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) wycięcie skorodowanych elementów poszycia – stalowej kratki wentylacyjnej i okrągłego kanału wentylacyjnego w kształcie kolana 3 szt. 2) wykonanie nowych krater i kanałów wentylacyjnych na wzór uprzednio usuniętych i wstawienie ich w miejsce usuniętych 3 szt. 3) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 270 m<sup>2</sup> 4) odtłuszczenie 270 m<sup>2</sup> 5) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi

270 x 2 = 540 m<sup>2</sup> 6) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa 270 m<sup>2</sup> 7) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (laterna - czarny matowy) 10 m<sup>2</sup> 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) 105 m<sup>2</sup> 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 95 x 2 = 190 m<sup>2</sup> 10) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony) 60 x 2 = 120 m<sup>2</sup> 11) obustronna wymiana okiennic szyb okien laterny o wymiarach 3 m x 0,8 x 8 szt. = 39 m<sup>2</sup> 12) uzupełnienie w trzech miejscach ubytków w warstwie posadzkowej żelbetowego cokołu grubości 7 cm, na którym ustawiony jest znak beton BH 30 = 0,3 m<sup>3</sup> 13) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, zakup i montaż nowej 1 szt.

Drukuj