



## URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II.370.35.19

Szczecin, dnia 10 października 2019

dotyczy: **postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km:392,80-393,40”.**

### ZMIANA TREŚCI

#### Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(dalej jako „SIWZ”)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ Zamawiający-Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany:

**1. Ustęp 5 w Rozdziale II - „Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu”, o treści:**

„5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie wykonanie sztucznego zasilania brzegu na odcinku bezpośrednio przylegającym do odcinka wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia tj. km: 393,40-394,00”.

**otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie wykonanie sztucznego zasilania brzegu na odcinku bezpośrednio przylegającym do odcinka wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia tj. km: 393,40-394,00 w ilości 70 000 m<sup>3</sup>”.

**2. Ustęp 1 w Rozdziale III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na części”, o treści:**

**„ 1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na sztucznym zasileniu plaży w Międzywodziu, km 392,80÷393,40.

Zakres robót to:

- pobór piasku z dna morskiego we wskazanych miejscach,
- transport urobku do miejsca wbudowania,
- odłożenie urobku na plaży,
- formowanie plaży z dostarczonego materiału piaszczystego.

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, (Wytyczne do sztucznego zasilania brzegu), określi dokładne ilości urobku przewidywane do odłożenia na każdy 1 mb plaży oraz do układ rzędnych na plaży po wykonaniu refulacji.

Przewidywana ilość urobku potrzebnego do zasilenia plaży to 70 000 m<sup>3</sup> - ilość kontraktowa. (km: 392, 800 – 393, 400).

Ilość możliwa do rozszerzenia w ramach robót powtarzających (km: 393, 400 – 394, 000)”.

### **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

#### **„ 1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na sztucznym zasileniu plaży w Międzywodziu, km 392,80÷393,40.

Zakres robót to:

- pobór piasku z dna morskiego we wskazanych miejscach,
- transport urobku do miejsca wbudowania,
- odłożenie urobku na plaży,
- formowanie plaży z dostarczonego materiału piaszczystego.

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, (Wytyczne do sztucznego zasilania brzegu), określi dokładne ilości urobku przewidywane do odłożenia na każdy 1 mb plaży oraz do układ rzędnych na plaży po wykonaniu refulacji.

Przewidywana ilość urobku potrzebnego do zasilenia plaży to 70 000 m<sup>3</sup> - **ilość kontraktowa**. (km: 392, 800 – 393, 400).

Ilość możliwa do rozszerzenia **w ramach robót powtarzających** to 70 000 m<sup>3</sup> (km: 393, 400 – 394, 000)”.

#### **3. Ustęp 2.4 w Rozdziale III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na części”, o treści:**

##### **„2.4. Proponowany kształt i położenie nasypu (plaży po refulacji i plantowaniu).**

Parametry plaży (nasypu):

- długość odcinka refulacji 1,2 km
- szerokość około 50 m,
- wysokość plaży u podnóża klifu 2,5 m n.p.m.,
- nachylenie części nadwodnej plaży 1:20.
- nachylenie części podwodnej 1:40
- przewidywana kubatura 130 000 m<sup>3</sup>”.

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Parametry plaży (nasypu):

- długość odcinka refulacji 0,6 km
- szerokość około 50 m,
- wysokość plaży u podnóża klifu 2,5 m n.p.m.,
- nachylenie części nadwodnej plaży 1:20.
- nachylenie części podwodnej 1:40
- przewidywana kubatura 70 000 m<sup>3</sup>”.

4. Ustęp 6 i Ustęp 7 w Rozdziale III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na części” otrzymują numerację odpowiednio 3 i 4.

5. Ustęp 2 w Załączniku nr 1 do SIWZ – „ Formularz oferty”, o treści:

„2. Oświadczam, że w zakresie kryterium: **Termin wykonania zamówienia**, wykonam zamówienie w terminie do dnia..... W przypadku nie wpisania terminu - Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. zgodnie z zapisami w SIWZ. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „ Termin wykonania zamówienia”.

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Oświadczam, że w zakresie kryterium: **Termin wykonania robót budowlanych**, wykonam zamówienie w terminie do dnia..... W przypadku nie wpisania terminu - Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. zgodnie z zapisami w SIWZ. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „ Termin wykonania robót budowlanych”.

Wojciech Zdanowicz  
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

**Powyższe zmiany powodują również zmianę treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.**