
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: POLE REFULACYJNE "MAŃKÓW" - MODERNIZACJA WAŁÓW - KWATERA ŚRODKOWA

ADRES INWESTYCJI: POLE REFULACYJNE "MAŃKÓW"

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA

mgr inż. Zbigniew Nowak

Z. J. NACZELNIKA
Wydział Dróg i Budowl. Morskich

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-04


Zbigniew Nowak

Stawka roboczogodziny 18,57 zł

POZIOM CEN: ceny rynkowe wg poziomu 2019r.
ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	9% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	62,8%R+62,8%S
Zysk [Z]	10,5% (R+Kp(R))+10,5% (S+Kp(S))
VAT [V]	0 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 219 974,40 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 219 974,40 zł

SŁOWNIE: dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 40/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		KONSERWACJA WAŁÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI HYDROTECHNICZNYMI						
1 d.1	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab.	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrznięciem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV (grunty oblepiające gąsienice). Podniesienie wału okalającego kwatery środkowe o 1m wysokości w st. do istniejącej i szerokości wałów w koronie min 3,0 m. pochylenie skarp 1:1,5	m3	12 730,000	17,28			
1*	999	przedmiar = 12 730,000 m3 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m3 * 18,57 zł/r-g	r-g	2 164,1000	3,157	40 188,6 1		
2*	11165	-- S -- koparka gąsienicowa 1.00 m3 0,043 m-g/m3 * 150,00 zł/m-g	m-g	547,3900	6,450			82 108,5 0
Koszty bezpośrednie:				122 297,11	9,61	40 188,6 1		82 108,5 0
Jednostkowe koszty bezpośrednie				9,61		3,16		6,45
Razem z narzutami:				219 974,40	17,28	72 289,6 6		147 684, 74
Cena jednostkowa				17,28		5,68		11,60
Razem dział: KONSERWACJA WAŁÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI HYDROTECHNICZNYMI								
Koszty bezpośrednie:				122 297,11		40 188,6 1		82 108,5 0
RAZEM:				219 974,40		72 289,6 6		147 684, 74

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 KONSERWACJA WAŁÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI HYDROTECHNICZNYMI	122 297,11	40 188,61		82 108,50
Koszty bezpośrednie	122 297,11	40 188,61		82 108,50
Koszty pośrednie [Kp] 62,8% (R+S)	76 777,56	25 232,00		51 545,56
RAZEM	199 074,67	65 420,61		133 654,06
Zysk [Z] 10,5% (R+S+Kp(R+S))	20 899,73	6 869,05		14 030,68
RAZEM	219 974,40	72 289,66		147 684,74

OGÓŁEM 219 974,40

Słownie: *dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 40/100 zł*