

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Stawa cyfrowa na S cyfry wyspy Mielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 4-01 1109-06	Wymiana okirowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m ² w ramach metalowych wewnątrz i na zewnątrz laterny 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	wycena indywidualna	Usunięcie starego laminatu 7 m ² z pow. daszku, wyrównanie podłoża, ułożenie nowego laminatu z 5 warstw maty szklanej utwardzonej żywicą epoksydową 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 4-06 0118-01 analogia	Wycięcie skorodowanych płyt podestowych na galerii, wokół laterny grub. 5 mm 0,5	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
5	KSNR 7 0202-06 analogia	Pokrycia pomostów blachą żebrowaną ocynkowaną 12,0 m ² 0,06	t t	 0.060	
				RAZEM	0.060
6	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
7	KNR 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami epoksydowymi do gruntowania konstrukcji szkieletowych 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor biały 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
9	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor czerwony 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych kolor czarny matowy (laterna). 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Stawa światła wejściowego na E (wschodniej) główce falochronu
centralnego – Port Świnoujście, tor wodny Ś-cie – Szczecin, km 0.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) elementy laterny, klatka schodowa i podesty, barierka wokół laterny, drzwi wejściowe do latarni 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
2	KNR 2-14 1229-03 analogia	Wycięcie skorodowanych elementów poszycia - stalowej kratki wentylacyjnej i okrągłego kanału wentylacyjnego w kształcie kolanka 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 1304-03 analogia	Wykonanych nowych kratek i kanałów wentylacyjnych na wzór uprzednio usuniętych i wspawanie do poszycia. 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych jw. 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
5	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR-W 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - białą międzywarstwa 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNR-W 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych w kolorze białym 105	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
8	KNR-W 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych kolor czerwony 95	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
9	KNR-W 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych w kolorze zielonym 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR-W 4-01 1109-06	Wymiana okirowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2 w ramach metalowych 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
11	KNR-W 4-01 0201-03	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych 1,5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton hydrotechniczny BH30 0,3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
13	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000