

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

PL. STEFANA BATOREGO 4, 70-207
SZCZECIN

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: POLE REFULACYJNE "MAŃKÓW" - MODERNIZACJA WAŁÓW -
KWATERA ŚRODKOWA

ADRES INWESTYCJI: POLE REFULACYJNE "MAŃKÓW"

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA mgr inż. Zbigniew Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-11


Z-CIA NACZELNIKA
Wydziału Dróg i Budownictwa Morskich
Zbigniew Nowak

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prace konserwacyjne na polach refulacyjnych Mańków i Dębina**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KONSERWACJA WAŁÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI HYDROTECHNICZNYMI			
1 d.1	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab.	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV (grunty oblepiające gąsienice). Podniesienie wału okalającego kwatery środkowe o 1m wysokości w st. do istniejącej i szerokości wałów w koronie min 3,0 m. pochylenie skarp 1:1,5	m3		
		$2150 * (((3 + 6) / 2) * 1) * 1,4$	m3	13 545,000	
				RAZEM	13 545,000
2 d.1	KNR 9-07 0104-01 analogia	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na ścianach wału	m2		
		$5200 * 2,6$	m2	13 520,000	
				RAZEM	13 520,000
3 d.1		Przekopanie dwóch mnichów stalowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	analogia do ZZP-2 nr PO- II-379/ZZP- 2/268/16	Koszt holowania koparki pontonem w relacji port Szczecin do pola refulacyjnego Mańków Krotność = 2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000