

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stawy górnej nabieżnika SKOSZEWO - 2020
ADRES INWESTYCJI : Skoszewo koło Wolina
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Kowalska
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) elementy laterny, klatka schodowa i podesty, barierka wokół laterny, drzwi wejściowe do latarni 74	m ² m ²	74,000	74,000
				RAZEM	74,000
2	KNR-W 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych Krotność = 2 74	m ² m ²	74,000	74,000
				RAZEM	74,000
3	KNR-W 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa 74	m ² m ²	74,000	74,000
				RAZEM	74,000
4	KNR-W 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych w kolorze czerwonym Krotność = 2 74	m ² m ²	74,000	74,000
				RAZEM	74,000
5	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych jw. 74	m ² m ²	74,000	74,000
				RAZEM	74,000
6	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stawy górnej nab. GOŁOGÓRA
ADRES INWESTYCJI : WOLIN
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Kowalska
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 45	m ² m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych 45 m 45	m ² m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 100% pow. Krotność = 2 45	m ² m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
4	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. (międzywarstwa) kolor biały 45	m ² m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor czerwony Krotność = 2 45	m ² m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ogrodzenia prętów stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) 46	m ² m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
7	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie prętów ogrodzenia 46	m ² m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
8	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi ogrodzenia z prętów stalowych Krotność = 2 46	m ² m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
9	KNR-W 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych Krotność = 2 46	m ² m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
10	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000