

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Stanowi załącznik do Projektu : CZĘŚĆ A REMONT NABRZEŻA BARKOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

Załącznik nr 1A do SIWZ i stanowi załącznik nr 1.1 do umowy Część A

- Wykonać 5 przepustów z rur PVC  $\varnothing$  100 mm na głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu po niwelacji z ułożeniem taśmy o łącznej długości 60 mb. – **kolor niebieski**
- Wykonać 5 przepustów kablowych DVK  $\varnothing$  50 mm na głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu po niwelacji z ułożeniem taśmy o łącznej długości 60 mb – **kolor czerwony**
- Wykonać 1 przepust z rur PVC  $\varnothing$  200 mm na głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu po niwelacji z ułożeniem taśmy o łącznej długości 10 mb – **kolor zielony**

