
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Kod CPV: 45243200-4
Roboty budowlane w
zakresie falochronów

NAZWA INWESTYCJI: Ułożenie gwiazdobloków przy Głowie Wschodniej Falochronu w Porcie
Morskim w Darłowie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Barańska

DATA OPRACOWANIA:

03.06.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.06.2020

Data zatwierdzenia

Ułożenie gwiazdobloków w Porcie Morskim w Darłowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ułożenie gwiazdobloków w Porcie Morskim w Darłowie					
1		Ułożenie gwiazdobloków za falochronem Wschodnim			
1 d.1	KNR AT-06 0106-05 analogia	Załadunek gwiazdobloków za pomocą żurawia kołowego na barkę; masa jednego ładunku 5,0 t Załadunek gwiazdobloków na barkę z placu przy nabrzeżu Postojowym i Czołowym	t		
		149 * 5	t	745,000	
				RAZEM	745,000
2 d.1	KNR 2-14 0706-05 analogia	Ułożenie bloków betonowych o masie do 5 t z wody. Ułożenie w miejscu wyrwy przy głowie Falochronu Wschodniego od strony zewnętrznej (odmorskiej).	blok		
		149	blok	149,000	
				RAZEM	149,000
3 d.1	KNR 2-14 1302-02	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km Transport gwiazdobloków z nabrzeża Postojowego do miejsca wbudowania - Głowa Falochronu Wschodniego	kurs.		
		30	kurs.	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie podłoża - uporządkowanie terenu, na którym były złożone gwiazdobloki.	m2		
		55 * 20	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000