

Wykaz i przedmiar prac konserwacyjno-remontowych betonowej nawierzchni Falochronu Wschodniego w Morskim Porcie Rybackim w Mrzeżynie:

1. Zalenie szwu dylatacyjnego masą asfaltowo-polimerową - 4 mocno wykruszone szczeliny dylatacyjne o długości 3,5 m każda, szerokość szczelin do 8 cm, łączna długość szczelin dylatacyjnych 14 m,
2. Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych poziomych zaprawą cementowo polimerową - głębokość ubytków do 10 cm, powierzchnia razem 5,5 m².
3. Naprawa wykruszonych schodów (część głowicowa falochronu), wypełnienie ubytków na powierzchni 0.5 m².
4. Zatarcie rakowin i odprysków zaprawą cementową ręcznie, powierzchnia razem 15 m².