

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK XX 2501-01	Konstr.spodnia pod boazerie - przyg.elem.i złożenie do zamocowania 7.5+7.5+6.83*2+9.96*2	m m	48.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.58</b>
2	TZKNBK XX 2503-03	Konstr.spodnia pod boazerie - umocowanie gotowych listew do ścian prostych z cegły 7.5+7.5+6.83*2+9.96*2	m m	48.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.58</b>
3	TZKNBK XX 2701-01	Boazeria płycinowa średnio złożona o grub.do 35 mm - przygotowanie elementów 31.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.45</b>
4	TZKNBK XX 2705-01	Boazeria płycinowa średnio złożona o grub.do 35 mm - umocowanie do gotow.konstr.na ścianach 31.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.45</b>
5	TZKNBK XX 2713-01 analogia	Boazeria płycinowa średnio złożona o grub.do 35 mm - demontaż istniejących ościeży [0.50*2.50*2+0.5*1.50]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
6	TZKNBK XX 2709-01	Boazeria w ościeżach(wyłogi) i nadprożach o szer.do 50 cm płycinowa średnio złożona o grub.do 35 mm - przygotowanie elementów poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
7	TZKNBK XX 2713-01	Boazeria płycinowa średnio złożona o grub.do 35 mm - umocowanie ościeży poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
8	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi 37.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.95</b>
9	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.95</b>