

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty w pomieszczeniu nr 330			
1.1		Roboty malarskie w pomieszczeniu 330			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach POMIESZCZENIE 330 2.95*2*(6.62+3.36) 0.28*(2.25*1+1.62*2)+0.10*(1.0+2.00*2)<ościeża okien i drzwi> -2.22*1.62*1-1.00*2.00 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 58.882 2.037 -5.596 ----- 55.323	
				RAZEM	55.323
2 d.1.1	KALK. IN- DY- WID	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na stropach POMIESZCZENIE 330 6.62*3.36<strop>	m ² m ²	 22.243	
				RAZEM	22.243
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3.36*2.95-2.22*1.62	m ² m ²	 6.316	
				RAZEM	6.316
4 d.1.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-m2 ły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0.65		0.650	
				RAZEM	0.650
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności POMIESZCZENIE 330 55.32<ściany pomieszczeń> 22.24<strop>	m ² m ² m ²	 55.320 22.240	
				RAZEM	77.560
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome POMIESZCZENIE 330 22.24	m ² m ²	 22.240	
				RAZEM	22.240
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe POMIESZCZENIE 330 55.32	m ² m ²	 55.320	
				RAZEM	55.320
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów POMIESZCZENIE 330 22.24	m ² m ²	 22.240	
				RAZEM	22.240
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian POMIESZCZENIE 330 55.32	m ² m ²	 55.320	
				RAZEM	55.320
10 d.1.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych POMIESZCZENIE 330 2*9*0.60*0.20*2	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
11 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm POMIESZCZENIE 330 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
12 d.1.1	KALK. IN- DY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie POMIESZCZENIE 330 Okna 2.22*1.62 A (suma częściowa) Drzwi 2.00*1.00 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 3.596 ----- 3.596 2.000 ----- 2.000	
				RAZEM	5.596
13 d.1.1	KNR 4-01 1216-01 i 02analog	Zasłanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem POMIESZCZENIE 330 22.24	m ² m ²	 22.240	
				RAZEM	22.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien POMIESZCZENIE 330 3.60	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
15 d.1.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi POMIESZCZENIE 330 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z parkietu POMIESZCZENIE 330 22.24	m ² m ²	 22.240	
				RAZEM	22.240
1.2		Roboty posadzkarskie w pom 330			
17 d.1.2	KNR-W 4- 01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 POMIESZCZENIE 330 22.24+0.72<wnęki drzwi i okien>	m ² m ²	 22.960	
				RAZEM	22.960
18 d.1.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów (w zakres robót zgodnie z opisem nad tab- licą wchodzi trzykrotne lakierowanie) POMIESZCZENIE 330 22.96	m ² m ²	 22.960	
				RAZEM	22.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pom. nr 120 i 120a			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.00*5.97-0.90*2.00	m ²		
			m ²	16.110	
				RAZEM	16.110
3	KNR-W 2- d.1 02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 3.00*5.97-0.90*2.00	m ²		
			m ²	16.110	
				RAZEM	16.110
4	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
5	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalk Indy- d.1 wid	Montaż i ponowny montaż karniszy , wyniesienie i wniesienie wyposażenia dla wykonania robót malarskich 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie 120a 3.00*(3.05*2+5.97)+0.10*(1.73*2+5.97)+0.16*(2.40*2+1.64)<ościeża> -5.97*1.73<okna>-1.64*2.40<drzwi balkonowe> 18.21<strop> A (suma częściowa) Pomieszczenie 120 63.706 <3.00*(5.76*2+8.74)+0.10*(1.73*4+8.74+5.76)+0.16*(2.00*2+0.90)<ościeżakieni> drzwi> -1.73*(8.74+5.76)<okna>-2.00*0.90<drzwi> 50.30<strop> B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	38.183	
			m ²	-14.264	
			m ²	18.210	
			m ²	42.129	
			m ²	niezamknięty komentarz	
			m ²	-26.885	
			m ²	50.300	
			m ²	23.415	
				RAZEM	65.544
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 42.13 87.21	m ²		
			m ²	42.130	
			m ²	87.210	
				RAZEM	129.340
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 23.92 36.82	m ²		
			m ²	23.920	
			m ²	36.820	
				RAZEM	60.740
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 18.21 50.30	m ²		
			m ²	18.210	
			m ²	50.300	
				RAZEM	68.510
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.92 36.82	m ²		
			m ²	23.920	
			m ²	36.820	
				RAZEM	60.740
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.21	m ²		
			m ²	18.210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50.30	m ²	50.300	
				RAZEM	68.510
15	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 3.00*2*5.97-2*0.90*2.05<nowa ściana między pokojami>	m ²		
			m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm	m		
		20.55	m	20.550	
				RAZEM	20.550
17	Kalk. indywidualna	Zasłanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej	m ²		
		27.10	m ²	27.100	
		50.30	m ²	50.300	
				RAZEM	77.400
18	Kalk.indywidualna-Zabezpieczenie alna	okien folią i jej usunięcie	m ²		
		OKNA	m ²	15.120	
		1.73*8.74	m ²	25.085	
		1.73*(8.74+5.76)		-----	
		A (suma częściowa)	m ²	40.205	
		DRZWI	m ²	3.600	
		2.00*0.90*2			
				RAZEM	43.805
19	KNR 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		77.40	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
20	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		40.21	m ²	40.210	
				RAZEM	40.210
21	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	TZKNBK V d.1 -080	Wymiana progu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		8.74*2-0.90*2<ściana nowa>	m	15.680	
				RAZEM	15.680
24	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie bezpyłowe posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemout-m2 wardzalnym 27.10<pom120a>			
				27.100	
				RAZEM	27.100
25	KALK. INDY- WID	Wyszpachlowanie deszczulek podłogowych	m ²		
		27.10	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
26	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		27.10	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
27	KNR 2-02 d.1 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
		27.10	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
28	KALK. INDY- WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2m3 z jego doniesieniem do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pomieszczenie 102			
29	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-m2 ty i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 2*2.00<zamurowany otwór>		4.000	
				RAZEM	4.000
32	Kalk Indy- d.2 wid	Montaż i ponowny montaż karniszy , wyniesienie i wniesienie wyposażenia dla wykonania robót malarskich 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie 102 3.00*2*(8.87+4.74)+0.10*(1.73*2+8.87)+0.16*(2.00*2+0.90)<ościeża> 3.0*0.35*4<słup>+3.00*0.12*2<pilaster>+0.12*4.74*2<wnęki ścian bocznych> -8.87*1.73<okna>-0.90*2.00*2<drzwi > A (suma częściowa) 42.05<strop>+0.30*2*4.74<podciąg pow boczne>	m ² m ² m ² m ² m ²	83.677 6.058 -18.945 70.790 44.894	
				RAZEM	115.684
34	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 72.59 44.89	m ² m ² m ²	72.590 44.890	
				RAZEM	117.480
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 70.79 0.90*2.00<po drzwiach>	m ² m ² m ²	70.790 1.800	
				RAZEM	72.590
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 44.89	m ² m ²	44.890	
				RAZEM	44.890
37	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 72.59	m ² m ²	72.590	
				RAZEM	72.590
38	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 44.89	m ² m ²	44.890	
				RAZEM	44.890
39	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 17.80	m m	17.800	
				RAZEM	17.800
40	Kalk. d.2 indywi- du- alna	Zasłanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej 44.89	m ² m ²	44.890	
				RAZEM	44.890
41	Kalk.indy- d.2 widu-Za- bezpiecze- nie alna	okien folią i jej usunięcie OKNA 1.73*8.87 A (suma częściowa) DRZWI 2.00*0.90	m ² m ² m ²	15.345 15.345 1.800	
				RAZEM	17.145
42	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 44.89	m ² m ²	44.890	
				RAZEM	44.890
43	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 15.35	m ² m ²	15.350	
				RAZEM	15.350
44	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.80	m ² m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.800
3		Pomieszczenie 103 z magazynkiem			
45	Kalk Indy- d.3 wid	Montaż i ponowny montaż karniszy , wyniesienie i wniesienie wyposażenia dla wykonania robót malarskich 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2- d.3 02 2004-02	Obudowa piołów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwo 75-01 3.00*0.40*2	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
47	KNR-W 2- d.3 02 1215-02	Drzwiczki rewizyjna osadzone w obudowach o pow. elem. do 0.2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie 103 3.00*2*(5.77+4.78)+0.10*(1.73*2+4.90)+0.16*(2.00*4+0.90+1.00)<ościeża> 3.00*2*2.10<ścianka> 0.10*2<pilaster>+0.10*4.98*2<wnęki ścian bocznych> -4.90*1.73<okna>-2.00*(1.00+0.90)<drzwi > A (suma częściowa) 28.74<strop>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	65.720 12.600 1.196 -12.277 ----- 67.239 28.740	
				RAZEM	95.979
49	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Magazynek 3.00*2*(4.05+4.98) -0.90*2.00<drzwi>	m ² m ² m ²	54.180 -1.800	
				RAZEM	52.380
50	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach Magazynek 20.17	m ² m ²	20.170	
				RAZEM	20.170
51	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności 67.24+52.38<ściany> 28.74+20.17<stropy>	m ² m ² m ²	119.620 48.910	
				RAZEM	168.530
52	NNRNKB d.3 202 1134- 02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 119.62	m ² m ²	119.620	
				RAZEM	119.620
53	NNRNKB d.3 202 1134- 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 48.91	m ² m ²	48.910	
				RAZEM	48.910
54	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119.62	m ² m ²	119.620	
				RAZEM	119.620
55	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 48.91	m ² m ²	48.910	
				RAZEM	48.910
56	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 10.60	m m	10.600	
				RAZEM	10.600
57	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą ftalową drzwi stalowych dwustronnie wsp y tab 9914 poy 1 i 7 1,0*2+0,50=2,50 0.90*2.00*2.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
58	Kalk. d.3 indywi- du- alna	Zastanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej 48.91	m ² m ²	48.910	
				RAZEM	48.910
59	Kalk.indy- d.3 widu-Za- bezpiecze- nie alna	okien folią i jej usunięcie OKNA	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.90*1.73 A (suma częściowa)	m ²	8.477	
		DRZWI 2.00*(0.90+1.00)	m ²	----- 8.477	
			m ²	3.800	
				RAZEM	12.277
60	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		48.91	m ²	48.910	
				RAZEM	48.910
61	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		8.48	m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
62	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		3.80	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
63	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		Magazynek 20.17	m ²	20.170	
				RAZEM	20.170
64	KNR 4-01 d.3 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jed- nym miejscu Magazynek 1	miejsc.		
			miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2- d.3 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej samopoziomują- cej gr. 10 mm zatarte na gładko krotność 0,5 Magazynek 20.17	m ²		
			m ²	20.170	
				RAZEM	20.170
66	KNR-W 2- d.3 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Magazynek 20.17+0.15*2*(4.78+4.05)-0.15*0.90<wywnięcie na ściany>	m ²		
			m ²	22.684	
				RAZEM	22.684
67	KNR-W 2- d.3 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 22.68	m ²		
			m ²	22.680	
				RAZEM	22.680
4		Pomieszczenie 101			
68	Kalk Indy- d.4 wid	Montaż i ponowny montaż karniszy , wyniesienie i wniesienie wyposażenia dla wykonania robót malarskich 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie 101 3.00*2*(2.84+4.70)+0.10*(1.73*2+2.84)+0.16*(2.00*2+0.90)<ościeża> 3.00*0.20*2<pilaster>+0.20*4.78*1<wnęki ścian bocznych> -8.87*1.73<okna>-0.90*2.00*2<drzwi > A (suma częściowa)	m ²		
		13.58<strop>	m ²	46.654	
			m ²	2.156	
			m ²	-18.945	
			m ²	----- 29.865	
			m ²	13.580	
				RAZEM	43.445
70	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności 29.87 13.58	m ²		
			m ²	29.870	
			m ²	13.580	
				RAZEM	43.450
71	NNRNKB d.4 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		29.87	m ²	29.870	
		0.90*2.00<po drzwiach>	m ²	1.800	
				RAZEM	31.670
72	NNRNKB d.4 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		13.58	m ²	13.580	
				RAZEM	13.580
73	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.67	m ²		
			m ²	31.670	
				RAZEM	31.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.58	m ² m ²	13.580	
				RAZEM	13.580
75	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 6.30	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
76	Kalk. d.4 indywi- du- alna	Zastanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej 13.58	m ² m ²	13.580	
				RAZEM	13.580
77	Kalk.indy- d.4 widu-Za- bezpiecze- nie alna	okien folią i jej usunięcie OKNA 1.73*2.84 A (suma częściowa) DRZWI 2.00*0.90	m ² m ² m ² m ²	4.913 ----- 4.913 1.800	
				RAZEM	6.713
78	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 13.58	m ² m ²	13.580	
				RAZEM	13.580
79	KNR 4-01 d.4 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 4.91	m ² m ²	4.910	
				RAZEM	4.910
80	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5		Pomieszczeń 4 i 11			
81	Kalk Indy- d.5 wid	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia dla wykonania robót malarskich 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie 11 3.00*2*(2.55+4.18)+0.14*(1.03*2+0.90*4)+0.16*(2.00*2+0.90)<ościeża> -1.03*0.90*2<okna>-0.90*2.00*2<drzwi > A (suma częściowa) 10.92<strop> B (suma częściowa) Pomieszczenie 4 3.00*2*(2.80+4.27)+0.10*(1.50+1.50*2)+0.10*(2.00*2+1.00)<ościeża> 1.50*1.50<okna>-1.00*2.00<drzwi > C (suma częściowa) 14.76<strop> D (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	41.956 -5.454 ----- 36.502 10.920 ----- 10.920 43.370 0.250 ----- 43.620 14.760 ----- 14.760	
				RAZEM	105.802
83	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 36.50+43.62 10.92+14.76	m ² m ² m ²	80.120 25.680	
				RAZEM	105.800
84	NNRNKB d.5 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 80.12	m ² m ²	80.120	
				RAZEM	80.120
85	NNRNKB d.5 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 25.68	m ² m ²	25.680	
				RAZEM	25.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.12	m ² m ²	80.120	
				RAZEM	80.120
87	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.68	m ² m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
88	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 5.50+13.50	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
89	Kalk. d.5 indywi- du- alna	Zasłanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej 25.68	m ² m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
90	Kalk.indy- widu-Za- bezpiecze- nie alna	okien folią i jej usunięcie OKNA 1.86+2.25 A (suma częściowa) DRZWI 2.00*0.90*2+2.00*1.00	m ² m ² m ²	4.110 ----- 4.110 5.600	
				RAZEM	9.710
91	KNR 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 25.68	m ² m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
92	KNR 4-01 d.5 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 4.11	m ² m ²	4.110	
				RAZEM	4.110
93	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5.60	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty w pomieszczeniach nr 111 i 112			
1.1		Roboty maladskie w pomieszczeniach nr 111 i 112			
1 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zdzieraniem tapet na ścianach Pom 111 4.57*2*(3.04+4.77) 0.38*(2.63*2+1.35+2.00*2+0.90)<ościeża okna i drzwi> -2.63*1.35-0.90*2.00 A (suma częściowa) Pom 112 4.57*2*(3.11+4.72) 0.38*(2.63*2+1.35+2.00*2+0.90)<ościeża okna i drzwi> -2.63*1.35-0.90*2.00 B (suma częściowa) Korytarzyk 4.47*2*(1.52+3.17) 0.38*(2.00*2+1.00)<ościeża drzwi> -0.90*2.00*2-1.00*2.00 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 71.383 4.374 -5.351 70.406 71.566 4.374 -5.351 70.589 41.929 1.900 -5.600 38.229	
				RAZEM	179.224
2 d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach Pom 111 3.04*4.77 A (suma częściowa) Pom 112 3.11*4.72 B (suma częściowa) Korytarzyk 1.52*3.17 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.501 14.501 14.679 14.679 4.818 4.818	
				RAZEM	33.998
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności POMIESZCZENIE 111, 112, korytarzyk 179.224<ściany pomieszczeń> 34<strop>	m ² m ² m ²	 179.224 34.000	
				RAZEM	213.224
4 d.1.1	KNR 4-02 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 (demontaż i ponowny montaż grzejnika bez kosztów materiałów) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach POMIESZCZENIE 112 70.59	m ² m ²	 70.590	
				RAZEM	70.590
6 d.1.1	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach POMIESZCZENIE 112 17.68	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome POMIESZCZENIE 111, 112, korytarzyk 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe POMIESZCZENIE 111, 112, korytarzyk 179.22	m ² m ²	 179.220	
				RAZEM	179.220
9 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania POMIESZCZENIE 112 70.59 17.68	m ² m ² m ²	 70.590 17.680	
				RAZEM	88.270
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów POMIESZCZENIE 111, korytarzyk	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.50+4.82	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
11 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian POMIESZCZENIE 111, korytarzyk 70.41+38.23	m ² m ²	108.640	
				RAZEM	108.640
12 d.1.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych POMIESZCZENIE 111 i 112 2*9*0.60*0.20*2	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
13 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm POMIESZCZENIE 111 i 112 12.70<pom 11> 2<pom 112>	m m m	12.700 2.000	
				RAZEM	14.700
14 d.1.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat z prętów prostych 1.35*2.65<POM111> 1.35*2.65<POM112>	m ² m ² m ²	3.578 3.578	
				RAZEM	7.156
15 d.1.1	KALK. IN- DY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie Okna 1.35*2.63<POM111> 1.35*2.63<POM112> A (suma częściowa) Drzwi 0.90*2.00<POM111> 0.90*2.00<POM112> 2.00*(1.00+0.90*2)<korytarzyk> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.551 3.551 ----- 7.102 1.800 1.800 5.600 ----- 9.200	
				RAZEM	16.302
16 d.1.1	KNR 4-01 1216-01 i 02analog	Zasłanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem POMIESZCZENIE 111, 112, korytarzyk 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
17 d.1.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien POMIESZCZENIE 111, 112, korytarzyk 7.10	m ² m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
18 d.1.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi POMIESZCZENIE 111, 112, korytarzyk 9.20	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
19 d.1.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z parkietu 14.50+14.68	m ² m ²	29.180	
				RAZEM	29.180
1.2		Roboty posadzkarskie w pom 111 i 112			
20 d.1.2	KNR-W 4- 01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 POMIESZCZENIE 111 i 112 14.50+0.86<wnęki drzwi i okien> 14.68+0.86<wnęki drzwi i okien>	m ² m ² m ²	15.360 15.540	
				RAZEM	30.900
21 d.1.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna 2*(4.77+3.04+0.38*2)-0.90<POM 111>	m m	16.240	
				RAZEM	16.240
22 d.1.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów POMIESZCZENIE 111 i 112 30.90	m ² m ²	30.900	
				RAZEM	30.900
23 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. Korytarzyk	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.82+0.38<wnęka drzwi>	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
24	KNR 4-01 d.1.2 0804-07	Zerwanie podkładu cementowego	m ²		
		Korytarzyk 4.82+0.38<wnęka drzwi>	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
25	NNRNKB d.1.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 2 cm krotność 0,4 Korytarzyk	m ²		
		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
26	KNR 2-02 d.1.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki antypoślizgowe 30x30 cm układa-m2 ne na klej metodą zwykłą Korytarzyk			
		5.20		5.200	
				RAZEM	5.200
27	KNR 2-02 d.1.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Korytarzyk	m		
		2*(3.17+1.52)-0.90*2-1.00	m	6.580	
				RAZEM	6.580
28	KNR 2-02 d.1.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Korytarzyk	m		
		6.58	m	6.580	
				RAZEM	6.580
1.3		Rpboty elektryczne			
2		KSNR 9 Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-m			
2.1		0301-03 wych okrągłych (pozycja zawiera wykucie bruzd) 50+50			
29	KSNR 9 d.2.1 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KSNR 9 d.2.1 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na-szt. tynkowych			
		4+4		8.000	
				RAZEM	8.000
31	KSNR 5 d.2.1 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.		
		4+4	wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KSNR 5 d.2.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły	wyp.		
		1+1	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-03 d.2.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		50+50	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3		Roboty w pomieszczeniu nr 131			
3.1		Roboty maladskie w pomieszczeniu nr 131			
34	KNR 4-01 d.3.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach POMIESZCZENIE 131	m ²		
		4.69*2*(6.43+3.02)	m ²	88.641	
		0.22*(1.25*1+2.62*2+0.90+2.00*2)<ościeża okien i drzwi>	m ²	2.506	
		-1.35*2.63*1-0.90*2.00	m ²	-5.351	
		A (suma częściowa)	m ²	85.796	
				RAZEM	85.796
35	KALK. IN- d.3.1 DY- WID	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na stropach POMIESZCZENIE 131	m ²		
		19.42<strop>	m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
36	KNR 4-01 d.3.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności POMIESZCZENIE 131	m ²		
		85.80<ściany pomieszczeń>	m ²	85.800	
		19.42<strop>	m ²	19.420	
				RAZEM	105.220
37	NNRNKB d.3.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		POMIESZCZENIE 131	m ²	19.420	
		19.42			
				RAZEM	19.420
38	NNRNKB d.3.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		POMIESZCZENIE 131 80.80	m ²	80.800	
				RAZEM	80.800
39 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów POMIESZCZENIE 131 19.42	m ² m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
40 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian POMIESZCZENIE 131 80.80	m ² m ²	80.800	
				RAZEM	80.800
41 d.3.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych POMIESZCZENIE 131 2*8*0.60*0.20	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
42 d.3.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm POMIESZCZENIE 131 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
43 d.3.1	KALK. IN- DY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie Okna 1.35*2.63<POM131> A (suma częściowa) Drzwi 0.90*2.00<POM131> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	3.551 ----- 3.551 1.800 ----- 1.800	
				RAZEM	5.351
44 d.3.1	KNR 4-01 1216-01 i 02analog	Zastanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem POMIESZCZENIE 131 19.42	m ² m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
45 d.3.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien POMIESZCZENIE 131 3.55	m ² m ²	3.550	
				RAZEM	3.550
46 d.3.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi POMIESZCZENIE 131 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47 d.3.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z parkietu 19.42	m ² m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
3.2		Roboty posadzkarские w pom 131			
48 d.3.2	KNR-W 4- 01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 POMIESZCZENIE 131 19.42+0.86<wnęki drzwi i okien>	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
49 d.3.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów POMIESZCZENIE 131 20.28	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
4		Roboty w pomieszczeniu nr 131			
4.1		Roboty malarskie i stolarskie w pomieszczeniu nr 526			
50 d.4.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 3.15*(0.90+0.25+0.35*2+2*1.00) 1.70*(0.80+2*0.20) 2.22*0.60*2	m ² m ² m ² m ²	12.128 2.040 2.664	
				RAZEM	16.832
51 d.4.1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.83	m ²	16.830	
				RAZEM	16.830
52	KNR 4-01 d.4.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1<0,3*1,95>	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-02 d.4.1 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR 2-02 d.4.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
55	KNR 4-01 d.4.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*1.20*2.00	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
56	KNR 4-01 d.4.1 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek prefabrykowanych 4	gniazd. gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 2-02 d.4.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2*1.50	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 0-26 d.4.1 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, ga- zo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 16.83	m ² m ²	16.830	
				RAZEM	16.830
59	KNR 4-01 d.4.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach POMIESZCZENIE 526 3.70*2*(3.08+4.66)+3.70*2*(3.27+1.22) 0.64*(1.86*1+2.25*2+1.00+2.20*2)+0.39*(0.93+1.95*2)<ościeża okien i drzwi> -1.86*2.25-1.00*2.20-0.93*1.95 A (suma częściowa) -16.83<skute tynki> -1.20*2.00<otwór> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	90.502 9.410 -8.199 ----- 91.713 -16.830 -2.400 ----- -19.230	
				RAZEM	72.483
60	KALK. IN- d.4.1 DY- WID	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na stropach POMIESZCZENIE 526 3.08*4.66+3.27*1.22<strop>	m ² m ²	18.342	
				RAZEM	18.342
61	KNR 4-01 d.4.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności POMIESZCZENIE 526 72.48<ściany pomieszczeń> 18.34<strop>	m ² m ² m ²	72.480 18.340	
				RAZEM	90.820
62	NNRNKB d.4.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome POMIESZCZENIE 526 18.34	m ² m ²	18.340	
				RAZEM	18.340
63	NNRNKB d.4.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe POMIESZCZENIE 526 74.88+16.83-2.40	m ² m ²	89.310	
				RAZEM	89.310
64	KNR 4-01 d.4.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów POMIESZCZENIE 526 19.42	m ² m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
65	KNR 4-01 d.4.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian POMIESZCZENIE 526 89.31	m ² m ²	89.310	
				RAZEM	89.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.4.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych POMIESZCZENIE 526 2*8*0.60*0.20	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
67 d.4.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm POMIESZCZENIE 526 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
68 d.4.1	KALK. IN- DY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie Okna 1.86*2.25<POM 526> A (suma częściowa) Drzwi 0.93*1.95<POM 526> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 4.185 ----- 4.185 1.814 ----- 1.814	
				RAZEM	5.999
69 d.4.1	KNR 4-01 1216-01 i 02analog	Zasłanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem POMIESZCZENIE 526 18.34	m ² m ²	 18.340	
				RAZEM	18.340
70 d.4.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien POMIESZCZENIE 526 4.19	m ² m ²	 4.190	
				RAZEM	4.190
71 d.4.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi POMIESZCZENIE 526 1.81	m ² m ²	 1.810	
				RAZEM	1.810
4.2		Roboty posadzkarskie w pom 526			
72 d.4.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. z cokolikiem 18.34 0.06*2*(3.08+4.6+3.27+1.22)-0.06*(1.00*2+0.93)<cokolik>	m ² m ² m ²	 18.340 1.285	
				RAZEM	19.625
73 d.4.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie podkładu cementowego 18.347	m ² m ²	 18.347	
				RAZEM	18.347
74 d.4.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 0.05*18.34	m ³ m ³	 0.917	
				RAZEM	0.917
75 d.4.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki antypoślizgowe 30x30 cm układa-m2 ne na klej metodą zwykłą 18.34		18.340	
				RAZEM	18.340
76 d.4.2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(3.08+4.6+3.27+1.22) -(1.00*2+0.93)	m m m	24.340 -2.930	
				RAZEM	21.410
77 d.4.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Korytarzyk 21.41	m m	21.410	
				RAZEM	21.410
78 d.4.2	KALK.INDY -WID.5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2,m3 z jego doniesieniem do kontenera 0,35+ 20+0,60+074=1,89 tynk stolarka cegła, terakota i podkład 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty w korytarzu piwnicy			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	11.50*1.60	m ²	18.400	
		-1.00*2.0*2	m ²	-4.000	
		2.10*2.50+0.80*1.20+1.20*1.60	m ²	8.130	
		4.30*2.50	m ²	10.750	
				RAZEM	33.280
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
3	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-01	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
4	KNR 4-01	Hydrofobizacja podłogi z cegły-metodą malowania	m ²		
d.1	0621-01	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
5	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-05	34*0.025	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
6	KNR 2-02	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ścianach,	m ²		
d.1	0807-01	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
7	KNR 0-26	Szpachlowanie tynków cementowych na ścianach	m ²		
d.1	0642-01	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
8	KNR 0-26	Gruntowanie tynków cementowych na ścianach	m ²		
d.1	0642-01	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
9	KALK.INDY	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2,m3	szt		
d.1	-WID.5.1.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000