

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT DACHU GARAŻY KAPITANATU PORTU					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06ana-log	6.20*12.30	m ²	76.260	
				RAZEM	76.260
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa-trzy wars	m ²		
d.1	0519-07ana-log	ty w tym jedna z papy termozgrzewalnej	m ²	76.260	
		76.26	m ²	76.260	
				RAZEM	76.260
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.15*(12.30+4.70)	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
4	KALK. INDY-	Naprawa obróbek z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem trwaleplas-	m		
d.1	WID	tycznym i ich zamocowaniu	m	17.000	
		12.30+4.70		RAZEM	17.000
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze na dachu z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko (wyprofilowanie spadku dachu w kierunku odpływów wody)	m ²		
d.1	1102-02	76.26	m ²	76.260	
				RAZEM	76.260
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	76.26	m ²	76.260	
				RAZEM	76.260
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	0.20*(6.20+12.30)	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	0.20*(4.70+12.30)	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
9	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	0.15*(4.70+12.30)	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
10	KNR-W 4-02	Wstawienie do rury odpływowej kratki o śr. 100 mm wsp do R=0,50	szt.		
d.1	0217-06ana-log	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KALK. INDY-	Wywóz papy kontenerem o poj 2m3 wraz z kosztem jej utylizacji (objętość około 0,9m3)	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KALK. INDY-	Wywóz złomu z doniesienie do kontenera o pojemności 2m3 do słupa złomu	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 DACH BUDYNKU KAPITANATU					
13	KALK. INDY-	Demontaż izolacji przeciwwilgociowej wsporników liter	m ²		
d.2	WID	0.075*(29+24)<zabezpieczenie skośne liter>	m ²	3.975	
				RAZEM	3.975
14	KALK. INDY-	Demontaż izolacji przeciwwilgociowej wsporników pod napisem i wsporników inst	m ²		
d.2	WID	odgromowej	m ²	1.800	
		0.05*(14+22)<zabezpieczenie wsporników pod napisem>	m ²	1.550	
		0.05*(8+8+8+4+3)<zabezpieczenie wsporników inst. odgromowej>	m ²	1.550	
				RAZEM	3.350
15	ZKNR-C- 2	Uzupełnienie ręczne ubytków izolacji o głębokości do 5cm i powierzchni do 1m2	m ²		
d.2	0301-11	0.075*(29+24)<zabezpieczenie skośne liter>	m ²	3.975	
				RAZEM	3.975
16	ZKNR-C- 2	Uzupełnienie ręczne ubytków izolacji o głębokości do 3cm i powierzchni do 1m2	m ²		
d.2	0301-10	0.05*(14+22)<zabezpieczenie wsporników pod napisem>	m ²	1.800	
		0.05*(8+8+8+4+3)<zabezpieczenie wsporników inst. odgromowej>	m ²	1.550	
				RAZEM	3.350
17	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z folii na dachach betonowych	m ²		
d.2	0518-06	3.20*2.75	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
18	KNR-W 4-01	Demontaż izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej przestrzeni dachowej tylko ro-	m ²		
d.2	0604-03	boczna ze wsp=0,5	m ²	8.800	
		3.20*2.75	m ²	8.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.800
19	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Izolacja cieplna z płyt z wełny mineralnej przestrzeni j istniejących dachów łączna gr płyt około 22cm 8.80	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
20	KNR AT-09 d.2 0102-01 ana- log	Folie dachowe 8.80	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
3 Dach Budynku Biura Spraw Obronnych Żegluga					
21	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.50*2	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
22	KNR 2-02 d.3 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku z wyregulowaniem spadku na istniejących hakach rynnowych wsp do R=1,20 (w materiale pominąć rynchaki) 31	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
23	KALK. INDY- d.3 WID.	Wywóz złomu wraz z załadunkiem do kontenera 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000