

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ KAPITANATU PORTU ROBOTY MALARSKIE I POSADZKARSKIE
ADRES INWESTYCJI : KAPITANAT PORTU W SZCZECINIE UL JANA Z KOLNA
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 08 2019r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
08 2019r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

30.09.19

GLÓWNY SPECJALISTA
Zespołu ds. Techniczno - Remontowych

Miroslaw Wojciech Kozik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Korytarz					
1	KNR 4-01 d.1 10701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m ² 17.30+21.20<ściana korytarza z pęknięciami>	m ²		
			m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
2	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.70*(6.20+5.50+28.40-1.60)<ściana do strony ulicy> 1.70*(6.20+28.40)<ściana do strony klatki> 1.70*1.60*2<ściany boczne> A (suma częściowa) -1.70*(1.00*12-0.80)<drzwi>-1.70*0.80*3<żaluzje> -17.30<skute tynki> B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	65.450	
			m ²	58.820	
			m ²	5.440	

				129.710	
			m ²	-23.120	
			m ²	-17.300	

				-40.420	
				RAZEM	89.290
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w korytarzu 0.90*(6.20+5.50+28.40-1.60)<ściana do strony ulicy> 0.90*(6.20+28.40)<ściana do strony klatki> 0.90*1.60*2<ściany boczne> A (suma częściowa) -0.90*(1.00*12-0.80)<drzwi>-1.70*0.80*3<żaluzje> -21.20<skute tynki> B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	34.650	
			m ²	31.140	
			m ²	2.880	

				68.670	
			m ²	-14.160	
			m ²	-21.200	

				-35.360	
				RAZEM	33.310
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 89.29 33.31	m ²		
			m ²	89.290	
			m ²	33.310	
				RAZEM	122.600
5	KNR 4-01 d.1 10711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 38.50	m ²		
			m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
6	NNRNKB d.1 1202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 89.29 33.31 38.50	m ²		
			m ²	89.290	
			m ²	33.310	
			m ²	38.500	
				RAZEM	161.100
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o dużej odporności na zabrudzenia i łatwo zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian (o wysokości 1,70m) 89.29+17.30	m ²		
			m ²	106.590	
				RAZEM	106.590
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.31+21.20	m ²		
			m ²	54.510	
				RAZEM	54.510
9	KNR 4-01 d.1 1216-01 i 02analog	Zastanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem 40.10*1.60	m ²		
			m ²	64.160	
				RAZEM	64.160
10	KALK. INDY- d.1 WID	Zabezpieczenie drzwi i żaluzji folią i jej usunięcie 2.00*(1.00*12+0.90+0.80*3)	m ²		
			m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
11	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 30.60	m ²		
			m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
12	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 64.16	m ²		
			m ²	64.160	
				RAZEM	64.160
2 Pomieszczenia biurowe					
13	KALK INDY- d.2 WID	Demontaż i ponowny montaż zabudowy w pomieszczeniu 102 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² POMIESZCZENIE 102 3.00*2*(9.03+5.25)+3.00*0.13*2<ściany pomieszczenia>	m ²		
			m ²	86.460	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*0.35*4<slup>	m ²	4.200	
		0.18*(1.75*2+9.03)<ościeża otworów okiennych>	m ²	2.255	
		0.15*(1.00+2.00*2)<ościeża otworów drzwiowych>	m ²	0.750	
		0.18*(0.80*2+1.20)*2<ościeża wnęk grzejnikowych>	m ²	1.008	
		-9.03*1.75<otwory okienne >	m ²	-15.803	
		-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m ²	-2.000	
		A (suma częściowa)			
				76.870	
		9.03*5.25	m ²	47.408	
		5.25*2*0.40<podciąg>	m ²	4.200	
		B (suma częściowa)			
				51.608	
		POMIESZCZENIE 121			
		3.00*2*(2.85+5.25)+3.00*0.13*2<ściany pomieszczenia>	m ²	49.380	
		0.18*(1.75*2+2.85)<ościeża otworów okiennych>	m ²	1.143	
		0.15*(1.00+2.00*2)<ościeża otworów drzwiowych>	m ²	0.750	
		0.18*(0.80*2+1.20)*1<ościeża wnęk grzejnikowych>	m ²	0.504	
		-2.85*1.75<otwory okienne >	m ²	-4.988	
		-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m ²	-2.000	
		C (suma częściowa)			
				44.789	
		2.85*5.25	m ²	14.963	
		D (suma częściowa)			
				14.963	
		POMIESZCZENIE 119			
		3.00*2*(5.95+2.55)<ściany pomieszczenia>	m ²	51.000	
		0.18*(1.75*2+3.25)<ościeża otworów okiennych>	m ²	1.215	
		0.18*(0.80*2+1.20)*1<ościeża wnęk grzejnikowych>	m ²	0.504	
		-3.25*1.75<otwory okienne >	m ²	-5.688	
		-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m ²	-2.000	
		E (suma częściowa)			
				45.031	
		5.95*2.55	m ²	15.173	
		F (suma częściowa)			
				15.173	
				RAZEM	248.434
15 KNR 4-01 d.2.1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
16 KNR 4-01 d.2.1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		POMIESZCZENIE 102			
		76.87	m ²	76.870	
		51.61	m ²	51.610	
		A (suma częściowa)			
				128.480	
		POMIESZCZENIE 121			
		44.79	m ²	44.790	
		14.97	m ²	14.970	
		B (suma częściowa)			
				59.760	
		POMIESZCZENIE 119			
		45.03	m ²	45.030	
		15.17	m ²	15.170	
		C (suma częściowa)			
				60.200	
				RAZEM	248.440
17 KNR 4-01 d.2.0818-05ana- log		Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
		51.61<102>	m ²	51.610	
				RAZEM	51.610
18 KNR 4-01 d.2.0808-08		Rozbiórka cokołu z wykładziny	m		
		2*(9.03+5.25)-1.00<102>	m	27.560	
				RAZEM	27.560
19 KNR 4-01 d.2.0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		2<102>	szt.	2.000	
		1<121>	szt.	1.000	
		1<119>	szt.	1.000	
				RAZEM	4.000
20 KNR 4-01 d.2.0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2<102>	szt.	2.000	
		1<121>	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1<119>	szt.	1.000	
				RAZEM	4.000
21	NNRNKB d.2202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		POMIESZCZENIE 102			
		51.61	m ²	51.610	
		A (suma częściowa)		51.610	
		POMIESZCZENIE 121			
		14.97	m ²	14.970	
		B (suma częściowa)		14.970	
		POMIESZCZENIE 119			
		15.17	m ²	15.170	
		C (suma częściowa)		15.170	
				RAZEM	81.750
22	NNRNKB d.2202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		POMIESZCZENIE 102			
		76.87	m ²	76.870	
		A (suma częściowa)		76.870	
		POMIESZCZENIE 121			
		44.79	m ²	44.790	
		B (suma częściowa)		44.790	
		POMIESZCZENIE 119			
		45.03	m ²	45.030	
		C (suma częściowa)		45.030	
				RAZEM	166.690
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		81.75<wszystkie pomieszczenia>	m ²	81.750	
				RAZEM	81.750
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		166.69<wszystkie pomieszczenia>	m ²	166.690	
				RAZEM	166.690
25	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm	m		
		23<pom 102>	m	23.000	
		8.0<pom 121>	m	8.000	
		8.0<pom 119>	m	8.000	
				RAZEM	39.000
26	KNR 4-01 d.2 1216-01 i 02analog	Zasłanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem	m ²		
		51.61<102>	m ²	51.610	
		14.97<121>	m ²	14.970	
		15.17<119>	m ²	15.170	
				RAZEM	81.750
27	KALK. INDY- d.2WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m ²		
		OKNA			
		9.03*1.75<102>	m ²	15.803	
		2.85*1.75<121>	m ²	4.988	
		3.25*1.75<119>	m ²	5.688	
		A (suma częściowa)		26.479	
		DRZWI			
		1.00*2.00<102>	m ²	2.000	
		1.00*2.00<121>	m ²	2.000	
		1.00*2.00<119>	m ²	2.000	
		B (suma częściowa)		6.000	
				RAZEM	32.479
28	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		26.48	m ²	26.480	
				RAZEM	26.480
29	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.61<102>	m ²	51.610	
		14.97<121>	m ²	14.970	
		15.17<119>	m ²	15.170	
				RAZEM	81.750
31	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z wykonaniem podkładu z tworzyw sztucznych i warstwy gąbki panele klasy minimum AC IV wsp do R=1,5	m ²		
		51.61	m ²	51.610	
				RAZEM	51.610
32	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		POMIESZCZENIE 121			
		14.97	m ²	14.970	
		A (suma częściowa)		14.970	
		POMIESZCZENIE 119			
		15.17	m ²	15.170	
		B (suma częściowa)		15.170	
				RAZEM	30.140
33	KALK. INDY- d.2 WID	Uzupełnienie posadzki z deszczulek z odzysku mocow.na lepek	m ²		
		POMIESZCZENIE 121			
		14.97-5	m ²	9.970	
		A (suma częściowa)		9.970	
		POMIESZCZENIE 119			
		15.17-4	m ²	11.170	
		B (suma częściowa)		11.170	
				RAZEM	21.140
34	KNR 4-01 d.2 0814-03	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grub. 22 mm mocow.na lepek	m ²		
		5<121>+4<119>	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 4-01 d.2 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		POMIESZCZENIE 121			
		14.97	m ²	14.970	
		A (suma częściowa)		14.970	
		POMIESZCZENIE 119			
		15.17	m ²	15.170	
		B (suma częściowa)		15.170	
				RAZEM	30.140
36	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		30.14<121 i 119>	m ²	30.140	
				RAZEM	30.140
37	KNR 2-02 d.2 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
		30.14<121 i 119>	m ²	30.140	
				RAZEM	30.140
3 Roboty porządkowe					
38	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z I piętra budynku gruzu	m ³		
		0.80<tynk>	m ³	0.800	
		0.65<wykładzina>	m ³	0.650	
				RAZEM	1.450
39	KALK. INDY- d.3 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2,m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000