

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ 325, 326, 237, 238, 329 -ROBOTY MALARSKIE  
ADRES INWESTYCJI : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4  
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 16. 10. 2019r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16. 10. 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pomieszczenia nr 325-329</b>					
1	KNR 4-01 d.10713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Pom325 2*2.98*(6.93+3.38) -2.00*1.50<okno> -2.00*(0.90+1.00)<drzwi> A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.448	
			m <sup>2</sup>	-3.000	
			m <sup>2</sup>	-3.800	
				-----	
				54.648	
		Pom326 2*2.98*(6.93+3.42) 2*(44+6.50) -2.00*1.50<okno> -2.00*(0.80+0.90+1.00)<drzwi> B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	61.686	
			m <sup>2</sup>	101.000	
			m <sup>2</sup>	-3.000	
			m <sup>2</sup>	-5.400	
				-----	
				154.286	
		Pom327 2*2.98*(6.93+3.47) -2.00*1.50<okno> -2.00*(0.90+0.90+1.00)<drzwi> C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	61.984	
			m <sup>2</sup>	-3.000	
			m <sup>2</sup>	-5.600	
				-----	
				53.384	
		Pom328 2*2.98*(6.93+3.51) -2.00*1.50<okno> -2.00*(0.80+0.90+1.00)<drzwi> D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	62.222	
			m <sup>2</sup>	-3.000	
			m <sup>2</sup>	-5.400	
				-----	
				53.822	
		Pom329 2*2.98*(6.93+3.51) -2.00*1.50<okno> -2.00*(0.90+1.00)<drzwi> E (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	62.222	
			m <sup>2</sup>	-3.000	
			m <sup>2</sup>	-3.800	
				-----	
				55.422	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.562</b>
2	KNR 4-01 d.10713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 23.89+23.59+23.89+24.14+24.15<stropy>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.660</b>
3	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1<325/326>+1<326/327> 1<327/328><skrzydła i ościeżnice przeznaczone do zachowania, dla potrzeb inwestora>	szt.		
			szt.	2.000	
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 2-02 d.12008-01	Demontaż zabudowy drzwi z płyt G-K do pomieszczenia 329 od strony korytarza tylko robocizna ze wsp =0,5 1.00*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
5	KNR-W 2-02 d.12003-02	Zabudowa otworów drzwiowych między pomieszczeniami z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 75-01 wsp do R=1,10 tab 9929 poz 3 2.10*(1.00+0.90+1.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.090</b>
6	KNR-W 2-02 d.12011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 371.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	371.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.560</b>
7	KNR-W 2-02 d.12011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za drugą warstwę o gr 2mm 371.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	371.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.560</b>
8	KNR-W 2-02 d.12011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 119.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.660</b>
9	KNR-W 2-02 d.12011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za drugą warstwę o gr 2 mm 119.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.660</b>
10	NNRNKB d.1202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 119.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.660</b>
11	NNRNKB d.1202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 371.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	371.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.560</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich sufitów bez gruntowania 119.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.660	 119.660
				RAZEM	119.660
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian bez gruntowania 371.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.560	 371.560
				RAZEM	371.560
14	KNR-W 2-02 d.1 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-zabudowa otwów drzwiowych 6.09*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.180	 12.180
				RAZEM	12.180
15	KNR 4-01 d.1 1209-14ana- log	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników po ich dokładnym oczyszczeniu z brudu o pow.do 0.75 m2 wsp do R=1,25 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych 2*0.60*0.23*8<325> 2*0.60*0.23*9<326> 2*0.60*0.23*10<327> 2*0.60*0.23*10<328> 2*0.60*0.23*9<329>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.208 2.484 2.760 2.760 2.484	     12.696
				RAZEM	12.696
17	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 1.50*2<325> (1.50+3.00)*2<326> (1.50+3.00)*2<327> 1.50*2<328> (1.50+3.00)*2<329>	m m m m m m	 3.000 9.000 9.000 3.000 9.000	     33.000
				RAZEM	33.000
18	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych drzwi do pom 329 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 23.89+23.59+23.89+24.14+24.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.660	 119.660
				RAZEM	119.660
20	KALK. INDY- d.1 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 2.00*(1.00*3+0.90*3)<drzwi> 2.00*1.50*5<okna>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.400 15.000	  26.400
				RAZEM	26.400
21	KNR 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 119.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.660	 119.660
				RAZEM	119.660
22	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 11.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.400	 11.400
				RAZEM	11.400
23	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
24	KALK. INDY- d.1 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2m3 z doniesieniem gruzu do kontenera 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000