

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Port Darłowo - naprawa Nabrzeży Parkowe i Postojowe - wersja nr 2					
1		Część 1 : Naprawa podbudowy nawierzchni i okładziny skarpy na końcu Nabrzeża Parkowego (od strony odmorskiej) w Porcie Morskim Darłowo			
1	KNR 2-01	Analogia - Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie skarpy i wnęki pod nawierzchnią wraz z utylizacją 7,19	m ²		
d.1	0111-02		m ²	7,190	
				RAZEM	7,190
2	KNR 2-31	Analogia - Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki) - napełnienie worków jutowych "suchym" betonem C 16/20 (robocizna) 1	m ³		
d.1	1407-01		m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-14	Analogia - Układanie filtru zwirowego na skarpach i koronach budowli - wbudowanie z ładu - wypełnienie materiałem typu "suchy beton" w workach wnęki pod nawierzchnią - ubytek podbudowy 1	m ³		
d.1	0705-01		m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-14	Analogia - Ułożenie bloków betonowych o masie do 2 t z ładu - demontaż i montaż geokontenerów typu BIG BAG 10	blok		
d.1	0706-01		blok	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 13,73	m ²		
d.1	0202-01		m ²	13,730	
				RAZEM	13,730
6	KNR 2-01	Analogia - Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładoczymi (kat. gruntu I-II) - uzupełnienie i wyrównanie kruszywem nachylenia skarpy przed ułożeniem materacy 2,1	m ³		
d.1	0313-01		m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
7	KNR 2-14	Analogia - Wykonanie umocnień brzegowych polietylenowo-kamiennych - ułożenie materacy z geosyntetyku wypełnionych kruszywem o gr. min. 20 cm 7,19	m ²		
d.1	0704-02		m ²	7,190	
				RAZEM	7,190
8	KNR 2-14	Analogia -Wykonanie okładziny skarpy z kostki betonowej sześciokątnej - grubość 25 cm - wykonanie okładziny skarpy z płyt typu YOMB o wymiarach 0,75x1,00x0,125 7,19	m ²		
d.1	0707-04 uwaga p. tab.		m ²	7,190	
				RAZEM	7,190
2		Część 2 : Naprawa nawierzchni (uzupełnienie) z kostki granitowej - Nabrzeże Postojowe w Porcie Morskim Darłowo			
9	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 1,2	m ²		
d.2	0111-02		m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 1,2	m ²		
d.2	0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 0109-04		m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
11	KNR 2-31	Analogia - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Ułożenie kostki granitowej 6x6x6 cm wraz z zamulaniem 1,2	m ²		
d.2	0302-04 z.o. 2.12. 9901-05		m ²	1,200	
				RAZEM	1,200